Tramo a eliminar

* Dicha afección a la red de pluviales será repuesta con el drenaje de la urbanización

Servicio afectado	Símbolo	
	Servicio actual	Servicio proyectado
Saneamiento	S S S S S	Vte.Pl
Pluviales	Pl Pl Pl Pl	Vte.Pl
Desagüe	S S S S S	VTE S
Arquetas y pozos	○	●
Z-f	Cota de fondo en pozo	

S.A. Nº 301
Pluviales
Canaleta vestíbulo estación (anulada parcialmente por obras)

VTE. S.A. Nº 301
Pluviales
Canaleta vestíbulo estación

VTE. S.A. Nº 302. A*

VTE. S.A. Nº 201
Saneamiento
Se confirmará en obra que la conducción discurre a la suficiente profundidad como para no verse afectada por la construcción de la losa de protección

VTE. S.A. Nº 304. B*

VTE. S.A. Nº 304. D*

VTE. S.A. Nº 304. E*

S.A. Nº 303
Pluviales
Canalización ø 1.200 mm H.A

Parada de Anoeta

ANOETA

OHARRAK :
NOTAS :

REV.	CLASE DE MODIFICACION	FECHA	NOMBRE	COMP.	OBRA
A	PRIMERA EMISION	May.22	Fulcrum	ETS	

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

AHOLKULARIA / CONSULTOR
FULCRUM

INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR
IGNACIO CRESPO PIDALGO
I.C.C.P. COLEG. Nº 11.138

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA
2-2VA-022-238-A

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

euskal trenbide sarea
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA
ESCALA ORIGINAL
1:250
EN DIN A1
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA
0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO
ANOETA GELTOKIKO BIGARREN ATONDOA ERAIKITZEKO PROIEKTUA
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 2º VESTÍBULO DE LA ESTACIÓN DE ANOETA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO
SERVICIOS AFECTADOS
REPOSICIÓN DE SERVICIOS
SANEAMIENTO Y PLUVIALES. PLANTA. HOJA 1

PLANO ZK. / N. PLANO
11.3.2

ORRIA / HOJA
2 Sigue 3

P:\vivos\X0000141\02 Vigentes\Planos\Proyecto constructivo\11-Servicios afectados\11-03-Reposicion servicios\11-03-02-Saneamiento\2-2VA-022-238-A.dwg