Tramo a eliminar

* Dicha afección a la red de pluviales será repuesta con el drenaje de la urbanización

Servicio afectado	Símbolo	
	Servicio actual	Servicio proyectado
Saneamiento	—S—S—S—S—S—	Vte.PI
Pluviales	— PI — PI — PI —	Vte.PI
Desagüe	—S—S—S—S—S—	VTE S
Arquetas y pozos	○	●
Z-f	Cota de fondo en pozo	

S.A. Nº 203
Saneamiento
Anulado (Sin servicio) Sin reposición

VTE. S.A. Nº 302. C*

VTE. S.A. Nº 304. E*

Conexión con pozo existente

VTE. S.A. Nº 303. D*

VTE . S.A. Nº 303
Pluviales
Canalización ø 1.200 mm H.A

S.A. Nº 305
Pluviales
Canalización PVC ø 400 y reposición separador hidrodinámico

VTE. S.A. Nº 305
Pluviales
Canalización PVC ø 400 y reposición separador hidrodinámico

VTE. S.A. Nº 308
Pluviales
Canalización PVC ø 300

S.A. Nº 308
Pluviales
Canalización PVC ø 300

Conexión con pozo existente

OHARRAK :
NOTAS :

REV.	CLASE DE MODIFICACION	FECHA	NOMBRE	COMP.	OBRA
A	PRIMERA EMISION	May.22	Fulcrum	ETS	

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

AHOLKULARIA / CONSULTOR
FULCRUM

INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR
IGNACIO CRESPO FIDALGO
I.C.C.P. COLEG. Nº 11.138

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA
2-2VA-022-239-A

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

euskal trenbide sarea
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA
ESCALA ORIGINAL
1:250
EN DIN A1
0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO
ANOETA GELTOKIKO BIGARREN ATONDOA ERAIKITZEKO PROIEKTUA
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 2º VESTÍBULO DE LA ESTACIÓN DE ANOETA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO
SERVICIOS AFECTADOS
REPOSICIÓN DE SERVICIOS
SANEAMIENTO Y PLUVIALES. PLANTA. HOJA 2

PLANO ZK. / N. PLANO
11.3.2
ORRIA / HOJA
3 Sigue 4

P:\vivos\X0000141\02 Vigentes\Planos\Proyecto constructivo\11-Servicios afectados\11-03-Reposicion servicios\11-03-02-Saneamiento\2-2VA-022-239-A.dwg