PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA AMPLIACIÓN DEL TRANVÍA DE GASTEIZ A ZABALGANA: RAMAL ALDAIA

ANEJO Nº16. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

IDOM

NOVIEMBRE 2025

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 3
2. MANO DE OBRA 4
2.1. INTRODUCCIÓN 4
2.2. COSTE HORARÍO DE LA MANO DE OBRA 6
3. MAQUINARÍA 10
4. MATERIALES 10
ANEXO 1. DESGLOSE DE PRECIOS MANO DE OBRA
ANEXO 2. DESGLOSE DE PRECIOS MAQUINARIA
ANEXO 3. DESGLOSE DE PRECIOS MATERIALES
ANEXO 4. CUADRO DE DESCOMPUESTOS14

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este Anejo es justificar los precios unitarios que se han utilizado para valorar económicamente las obras incluidas en el “Proyecto Constructivo de la Ampliación del Tranvía de Gasteiz a Zabalgana: Ramal Aldaia”.

Las obras del presente proyecto se ubican en la Provincia de Álava, por lo que el cálculo de los costes aplicados a cada una de las categorías profesionales se ha realizado de acuerdo con lo establecido en el Convenio Colectivo para el Sector de la Construcción de Álava vigente, publicado en el BOTHA Número 37 del 31 de marzo de 2025.

Se ha partido de los valores incluidos en la última versión de las tablas salariales incluidas en el mismo, que son las de 2025.

2. MANO DE OBRA

2.1. INTRODUCCIÓN

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado teniendo en cuenta las disposiciones oficiales vigentes al respecto y el Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas del territorio Histórico de Álava.

Todos los conceptos expuestos en el cuadro adjunto son vigentes desde la publicación en marzo de 2025 de la "Resolución de la delegada territorial de Trabajo y Seguridad Social de Álava del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, por la que se dispone la inscripción y publicación del convenio colectivo de sector de construcción y obra pública de Álava. (Código convenio 01000435011981)"

El convenio se establece para 1.720 horas anuales.

Para el cálculo de los costes horarios se ha utilizado la Orden Ministerial de 21 de mayo de 1979, publicada en el B.O.E. nº 127 del 28 de Mayo del mismo año, (modifica la Orden Ministerial 14 marzo 1969), según la cual se debe aplicar la fórmula:

C=1,40 x A + B,

donde:

C, en €/hora efectiva, expresa el Coste Horario para la empresa.

A, en €/hora efectiva, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente.

B, en €/hora efectiva, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc...

Dado que actualmente la moneda en vigor es el Euro, los cálculos de los costes horarios que se incluyen posteriormente se realizan en dicha moneda.

A continuación, se resumen brevemente algunos de los conceptos presentes en el Convenio que han servido para el cálculo horario de la mano de obra.

- Contratación (Artículo 14)

El ingreso al trabajo –que podrá realizarse de conformidad con cualquiera de las modalidades de contratación reguladas en el Estatuto de los Trabajadores, disposiciones complementarias y en el presente convenio– será para un puesto de trabajo concreto. Éste viene determinado por las tareas o funciones que desempeñe la persona trabajadora, la categoría profesional que le corresponda dentro de la clasificación vigente y por el centro de trabajo donde se desempeñe la actividad, de manera que cualquier modificación en alguno de los factores anteriores constituye un cambio de puesto de trabajo.

- Salario base (Artículo 38)

El salario base para los años 2024, 2025 y 2026 se fija en las tablas anexas. Se devengará durante todos los días naturales y permanecerá inalterable.

- Horas extraordinarias (Artículo 47)

Se consideran horas extraordinarias estructurales las motivadas por pedidos o puntas de producción, ausencias imprevistas, cambio de turno y pérdida o deterioro de la producción, o por cualquier circunstancia de carácter estructural que altere el proceso normal de producción.

El número de horas extraordinarias que realice cada persona trabajadora, salvo en los supuestos de fuerza mayor, no excederá de 80 al año.

En ningún caso los precios de las horas extraordinarias podrán ser inferiores a los que se consignan para cada categoría en las tablas salariales que se citan.

- Plus de actividad y asistencia (Artículo 39)

Se devengará por día efectivo de trabajo, con un nivel de productividad normal y correcta, según viene definido en el capítulo X de este convenio y en la cuantía que para cada nivel figura en las tablas anexas.

- Plus extrasalarial (Artículo 48)

Con independencia del salario pactado en este convenio, la persona trabajadora será indemnizada de los gastos que ha de realizar como consecuencia de su actividad laboral por los siguientes conceptos:

— Gastos de transporte.

— Plus de distancia.

Para suplir los gastos originados por los conceptos reseñados se establece el plus o complemento extrasalarial que para cada nivel se fija en las tablas anexas. Dicho plus será satisfecho únicamente por día efectivo de trabajo en jornada normal, por cuanto su consideración nunca dejará de ser compensatorio de los gastos de desplazamiento o viaje al centro de trabajo.

- Gratificaciones extraordinarias (Artículo 41)

La persona trabajadora tendrá derecho exclusivamente a dos gratificaciones extraordinarias al año, que se abonarán en los meses de junio y diciembre, antes de los días 30 y 20 de cada uno de ellos, respectivamente. El importe de estas gratificaciones será el indicado en la tabla anexa.

- Dietas y desplazamientos (Artículos 50 y 49)

La cuantía de las dietas será la siguiente para todos los niveles: 50,00 euros la dieta completa y 18,00 euros la media dieta. La media dieta se incrementará en 1 euro cuando la persona trabajadora tenga que desplazarse antes de las 6:30 horas de la mañana para efectuar su trabajo.

Las cantidades anteriormente señaladas entraran en vigor en el momento de la entrada en vigor del presente convenio y se mantendrán inalterables hasta el 31 de diciembre de 2026, en tanto en cuanto no se modifiquen antes por otras cuantías diferentes.

Serán de cuenta de la empresa los gastos de locomoción que se originen como consecuencia de la situación de desplazamiento, bien poniendo medio propios a disposición de la persona trabajadora, o abonando a las personas trabajadoras que, a requerimiento de la empresa y de acuerdo con ellos utilicen en los desplazamientos vehículos de su propiedad, en las siguientes cantidades:

a) De 0,42 euros el kilómetro, cuando viaje sólo en su vehículo.

b) De 0,43 euros el kilómetro, cuando viaje con otros compañeros, pero sin completar su vehículo.

c) De 0,44 euros el kilómetro, cuando lleve su vehículo completo.

Las cantidades anteriormente señaladas entrarán en vigor en el momento de la entrada en vigor del presente convenio y se mantendrán inalterables hasta el 31 de diciembre de 2026.

A continuación, se incluye la tabla salarial estimada para el sector de la construcción pare el territorio Histórico de Álava de 2025.

TABLA SALARIAL DEL CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE ÁLAVA BOTHA Nº37 - 31 MARZO DE 2025										
CATEGORIA PROFESIONAL	NIVEL	DIARIO	HORA		ANUAL					
		SALARIO BASE *365 DÍAS	PLUS ACTIVIDAD *1720 HORAS	PLUS EXTRASALARIAL *1720 HORAS	SALARIO BASE	PLUS ACTIVIDAD	PLUS EXTRASALARIAL	VACACIONES	PAGAS EXTRAS	TOTAL ANUAL
TITULADO MEDIO	III	62,86 €	3,31 €	1,00 €	37.214,65 €	5.693,20 €	1.720,00 €	2.894,79 €	5.789,58 €	37.214,65 €
ENCARGADO DE OBRA	VI	57,13 €	3,31 €	1,00 €	20.852,45 €	5.693,20 €	1.720,00 €	2.799,96 €	5.599,92 €	35.004,01 €
CAPATAZ	VII	54,59 €	3,31 €	1,00 €	19.925,35 €	5.693,20 €	1.720,00 €	2.676,98 €	5.353,96 €	33.780,76 €
OFICIAL DE 1ª	VIII	51,20 €	3,31 €	1,00 €	18.688,00 €	5.693,20 €	1.720,00 €	2.584,74 €	5.169,48 €	32.377,68 €
OFICIAL DE 2ª	IX	48,45 €	3,31 €	1,00 €	17.684,25 €	5.693,20 €	1.720,00 €	2.443,84 €	4.887,68 €	31.029,87 €
AYUDANTE	X	46,31 €	3,31 €	1,00 €	16.903,15 €	5.693,20 €	1.720,00 €	2.370,80 €	4.741,60 €	30.092,49 €
PEONES ESPECIALISTAS	XI	45,57 €	3,17 €	1,00 €	16.633,05 €	5.452,40 €	1.720,00 €	2.264,50 €	4.529,00 €	29.256,60 €
PEONES ORDINARIOS	XII	43,57 €	3,17 €	1,00 €	15.903,05 €	5.452,40 €	1.720,00 €	2.249,10 €	4.498,20 €	28.535,71 €

2.2. COSTE HORARÍO DE LA MANO DE OBRA

Se presenta a continuación el cálculo del coste horario de la mano de obra de las distintas categorías utilizadas en el proyecto:

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado teniendo en cuenta las disposiciones oficiales vigentes al respecto y el Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas del territorio Histórico de Álava.

NIVEL III - TITULADO MEDIO

CONCEPTOS RETRIBUTIVOS	**TOTAL ANUAL**
SALARIO BASE	22.943,90 €
VACACIONES	2.894,79 €
PAGAS EXTRAS	5.789,58 €
(A) TOTAL SUJETO A COTIZACIÓN	**31.628,27 €**

CONCEPTOS EXTRASALARIALES	**BASE**	**Nº.**	**TOTAL ANUAL**
PLUS DE ACTIVIDAD			5.693,20 €
PLUS EXTRASALARIAL			1.720,00 €
Dieta Completa	50,00 €/día	0 días	0,00 €
Media Dieta	18,00 €/día	214 días	3.852,00 €
(B) TOTAL CONCEPTOS EXTRASALARIALES			**11.265,20 €**
COSTE TOTAL ANUAL (1,4xA+B)			**60.050,86 €**
HORAS ORDINARIAS ANUALES			**1720**
COSTE/HORA EFECTIVA (€)			**34,91 €/hora**

NIVEL VI - ENCARGADO

CONCEPTOS RETRIBUTIVOS	TOTAL ANUAL
SALARIO BASE	20.852,45 €
VACACIONES	2.799,96 €
PAGAS EXTRAS	5.599,92 €
(A) TOTAL SUJETO A COTIZACIÓN	**29.252,33 €**

CONCEPTOS EXTRASALARIALES	BASE	Nº.	TOTAL ANUAL
PLUS DE ACTIVIDAD			5.693,20 €
PLUS EXTRASALARIAL			1.720,00 €
Dieta Completa	50,00 €/día	0 días	0,00 €
Media Dieta	18,00 €/día	214 días	3.852,00 €
(B) TOTAL CONCEPTOS EXTRASALARIALES			**11.265,20 €**
COSTE TOTAL ANUAL (1,4xA+B)			**56.724,54 €**
HORAS ORDINARIAS ANUALES			**1720**
COSTE/HORA EFECTIVA (€)			**32,98 €/hora**

NIVEL VII - CAPATAZ **MO_0002**

CONCEPTOS RETRIBUTIVOS	TOTAL ANUAL
SALARIO BASE	19.925,35 €
VACACIONES	2.676,98 €
PAGAS EXTRAS	5.353,96 €
(A) TOTAL SUJETO A COTIZACIÓN	**27.956,29 €**

CONCEPTOS EXTRASALARIALES	BASE	Nº.	TOTAL ANUAL
PLUS DE ACTIVIDAD			5.693,20 €
PLUS EXTRASALARIAL			1.720,00 €
Dieta Completa	50,00 €/día	0 días	0,00 €
Media Dieta	18,00 €/día	214 días	3.852,00 €
(B) TOTAL CONCEPTOS EXTRASALARIALES			**11.265,20 €**
COSTE TOTAL ANUAL (1,4xA+B)			**54.910,09 €**
HORAS ORDINARIAS ANUALES			**1720**
COSTE/HORA EFECTIVA (€)			**31,92 €/hora**

NIVEL VIII - OFICIAL DE 1ª **MO_0003**

CONCEPTOS RETRIBUTIVOS	TOTAL ANUAL
SALARIO BASE	18.688,00 €
VACACIONES	2.584,74 €
PAGAS EXTRAS	5.169,48 €
(A) TOTAL SUJETO A COTIZACIÓN	**26.442,22 €**

CONCEPTOS EXTRASALARIALES	BASE	Nº.	TOTAL ANUAL
PLUS DE ACTIVIDAD			5.693,20 €
PLUS EXTRASALARIAL			1.720,00 €
Dieta Completa	50,00 €/día	0 días	0,00 €
Media Dieta	18,00 €/día	107 días	1.926,00 €
(B) TOTAL CONCEPTOS EXTRASALARIALES			**9.339,20 €**
COSTE TOTAL ANUAL (1,4xA+B)			**50.093,99 €**
HORAS ORDINARIAS ANUALES			**1720**
COSTE/HORA EFECTIVA (€)			**29,12 €/hora**

NIVEL IX - OFICIAL DE 2ª **MO_0004**

CONCEPTOS RETRIBUTIVOS	TOTAL ANUAL
SALARIO BASE	17.684,25 €
VACACIONES	2.443,84 €
PAGAS EXTRAS	4.887,68 €
(A) TOTAL SUJETO A COTIZACIÓN	**25.015,77 €**

CONCEPTOS EXTRASALARIALES	BASE	Nº.	TOTAL ANUAL
PLUS DE ACTIVIDAD			5.693,20 €
PLUS EXTRASALARIAL			1.720,00 €
Dieta Completa	50,00 €/día	0 días	0,00 €
Media Dieta	18,00 €/día	54 días	972,00 €
(B) TOTAL CONCEPTOS EXTRASALARIALES			**8.385,20 €**
COSTE TOTAL ANUAL (1,4xA+B)			**46.761,36 €**
HORAS ORDINARIAS ANUALES			**1720**
COSTE/HORA EFECTIVA (€)			**27,19 €/hora**

NIVEL X - AYUDANTE **MO_0005**

CONCEPTOS RETRIBUTIVOS	TOTAL ANUAL
SALARIO BASE	16.903,15 €
VACACIONES	2.370,80 €
PAGAS EXTRAS	4.741,60 €
(A) TOTAL SUJETO A COTIZACIÓN	**24.015,55 €**

CONCEPTOS EXTRASALARIALES	BASE	Nº.	TOTAL ANUAL
PLUS DE ACTIVIDAD			5.693,20 €
PLUS EXTRASALARIAL			1.720,00 €
Dieta Completa	50,00 €/día	0 días	0,00 €
Media Dieta	18,00 €/día	54 días	972,00 €
(B) TOTAL CONCEPTOS EXTRASALARIALES			**8.385,20 €**
COSTE TOTAL ANUAL (1,4xA+B)			**45.361,05 €**
HORAS ORDINARIAS ANUALES			**1720**
COSTE/HORA EFECTIVA (€)			**26,37 €/hora**

NIVEL XI - PEÓN ESPECIALISTA **MO_0006**

CONCEPTOS RETRIBUTIVOS	TOTAL ANUAL
SALARIO BASE	16.633,05 €
VACACIONES	2.264,50 €
PAGAS EXTRAS	4.529,00 €
(A) TOTAL SUJETO A COTIZACIÓN	**23.426,55 €**

CONCEPTOS EXTRASALARIALES	BASE	Nº.	TOTAL ANUAL
PLUS DE ACTIVIDAD			5.452,40 €
PLUS EXTRASALARIAL			1.720,00 €
Dieta Completa	50,00 €/día	0 días	0,00 €
Media Dieta	18,00 €/día	0 días	0,00 €
(B) TOTAL CONCEPTOS EXTRASALARIALES			**7.172,40 €**
COSTE TOTAL ANUAL (1,4xA+B)			**42.838,53 €**
HORAS ORDINARIAS ANUALES			**1720**
COSTE/HORA EFECTIVA (€)			**24,91 €/hora**

NIVEL XII - PEÓN ORDINARIO **MO_0007**

CONCEPTOS RETRIBUTIVOS	TOTAL ANUAL
SALARIO BASE	15.903,05 €
VACACIONES	2.249,10 €
PAGAS EXTRAS	4.498,20 €
(A) TOTAL SUJETO A COTIZACIÓN	**22.650,35 €**

CONCEPTOS EXTRASALARIALES	BASE	Nº.	TOTAL ANUAL
PLUS DE ACTIVIDAD			5.452,40 €
PLUS EXTRASALARIAL			1.720,00 €
Dieta Completa	50,00 €/día	0 días	0,00 €
Media Dieta	18,00 €/día	0 días	0,00 €
(B) TOTAL CONCEPTOS EXTRASALARIALES			**7.172,40 €**
COSTE TOTAL ANUAL (1,4xA+B)			**41.751,85 €**
HORAS ORDINARIAS ANUALES			**1720**
COSTE/HORA EFECTIVA (€)			**24,27 €/hora**

3. MAQUINARÍA

Los costes de la maquinaria se han obtenido de la base de precios de ETS, así como de diversas bases de datos creadas específicamente para su empleo por proyectistas. En ellas la justificación del coste horario de cada máquina se ha realizado según el "Manual de Costes de Maquinaria" de SEOPAN y ATEMCOP, basado en el "Método de Cálculo para la Obtención del Coste de Maquinaria en Obras de Carreteras", que se publicó por primera vez en 1964.

4. MATERIALES

Al igual que sucede con la maquinaria, el precio unitario de los materiales a emplear en el cálculo del coste de las distintas unidades de obra se ha obtenido de la base de precios de ETS y de diferentes bases de precios, convenientemente actualizadas según datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (https://www.transportes.gob.es/informacion-para-el-ciudadano/informacion-estadistica/construccion/indice-de-costes-del-sector-de-la-construccion/indice-de-costes-del-sector-de-la-construccion-cnae-2009-base-2010).

ANEXO 1. DESGLOSE DE PRECIOS MANO DE OBRA

MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
MOARC00050	ENCARGADO	h	32,98
MOARC00100	CAPATAZ	h	31,92
MOARC00200	OFICIAL DE PRIMERA	h	29,12
MOARC00300	OFICIAL DE SEGUNDA	h	27,19
MOARC00400	PEON ESPECIALISTA	h	24,91
MOARC00500	PEON ORDINARIO	h	24,27
MOARC00600	AYUDANTE	h	26,37
MOARM00100	CAPATAZ	h	23,49
MOARM00500	PEON ORDINARIO	h	19,58
MOARM00600	AYUDANTE	h	18,95

ANEXO 2. DESGLOSE DE PRECIOS MAQUINARIA

MAQUINARIA (PRESUPUESTO)

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
MQ0100A030	GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 100 KVA	h	27,05
MQ0103C000	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 12 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	h	17,73
MQ0103C005	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 18 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	h	28,29
MQ0103C215	COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR DIESEL DE 11,1 M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)	h	31,09
MQ02010010	BOMBA CENTRÍFUGA DE SUPERFICIE DE 1450 RPM, MOTOR DIESEL DE 30,00 KW DE POTENCIA (500 BAR)	h	10,62
MQ02CIA020J	CAMIÓN CISTERNA DE 8 M³ DE CAPACIDAD.	h	40,58
MQ02ROP020	PISÓN VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, DE 80 KG, CON PLACA DE 30X30 CM, TIPO RANA.	h	3,54
MQ03000005	MARTILLO MANUAL PICADOR, NEUMÁTICO, DE 9 KG DE PESO	h	1,57
MQ03000110	MARTILLO DEMOLEDOR HIDRAÚLICO DE 600 KG DE PESO	h	14,15
MQ03000225	CARRO PERFORADOR CON MARTILLO EN CABEZA DE 89 A 127 MM DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN	h	85,71
MQ04000550	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON ESCARIFICADOR TIPO D-7, O SIMILAR	h	49,50
MQ04000700	RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE PATAS ARTICULADAS DE 7 T DE MASA	h	71,42
MQ04000800	MINIEXCAVADORA DE 1800 KG DE MASA	h	34,26
MQ0400W100	RETROEXCAVADORA	h	85,52
MQ0400W200	H. MINIEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR	h	55,08
MQ04010100	CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8 M3 DE CAPACIDAD)	h	49,39
MQ04010125	CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3 M3 DE CAPACIDAD)	h	93,65
MQ04010300	CARGADORA SOBRE CADENAS DE 90 KW DE POTENCIA (1,7 M3 DE CAPACIDAD)	h	98,22
MQ04010500	MINICARGADORA DE 43 KW DE POTENCIA	h	42,55
MQ04020000	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	h	56,34
MQ04020005	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 65 KW DE POTENCIA	h	58,07
MQ04020010	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA	h	65,17
MQ0403W100	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	h	52,93
MQ04040500	TRACTOR CON EQUIPO PARA TRATAMIENTO DEL SUBSUELO	h	37,30
MQ0404W001	MULA ROTOBATOR	h	30,96
MQ0404W002	MAQUINA SEGADORA	h	28,90
MQ04060100	MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA	h	115,30
MQ04060115	MOTONIVELADORA DE 154 KW DE POTENCIA	h	154,67
MQ04080105	MOTOVOLQUETES. DE 3.000 KG DE CARGA	h	49,91
MQ05000010	BANDEJA VIBRANTE DE 400 KG DE PESO	h	6,08
MQ05000100	PISÓN MOTORIZADO DE 135 KG DE PESO	h	2,62
MQ05000105	PISÓN MOTORIZADO DE 70 KG DE PESO	h	2,05
MQ0500W100	RODILLO VIBRANTE MANUAL 800 KG	d	46,96
MQ05010200	COMPACTADOR AUTOPROPULSADO DE RUEDAS MULTIPLES, 7 RUEDAS 21 T LASTRADO	h	69,62
MQ05020200	COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO, LISO, DE 6 T DE PESO	h	58,28
MQ05020210	COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO, LISO, DE 12 T DE PESO	h	70,61
MQ05020215	COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO, LISO, DE 16 T DE PESO	h	72,63
MQ05020510	COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE DOS CILINDROS, TANDEM, DE 10 T DE PESO	h	63,00
MQ06020100	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	h	81,56
MQ06020200	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA	h	93,20
MQ06020300	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE POTENCIA	h	103,44
MQ06020400	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4, DE 258 KW DE POTENCIA	h	113,97
MQ06050000	CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3	h	72,60
MQ06050500	CAMION GRUA DE 5 T	h	43,50
MQ06050600	CAMIÓN BASCULANTE	h	70,75
MQ06050700	PALA CARGADORA RUEDAS DE GOMA	h	106,04
MQ08020000	HORMIGONERA DE 160 L DE CAPACIDAD	h	2,36
MQ08060010	CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3 DE CAPACIDAD	h	103,03
MQ0806W001	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	h	65,27
MQ08070200	BOMBA PARA HORMIGÓN SOBRE CAMIÓN PLUMA DE 36 M, PRODUCCIÓN DE 60 M3/H	h	222,72
MQ0808W001	FRATASADORA MECÁNICA DE HORMIGÓN	h	6,85
MQ08100020	REGLA VIBRANTE DE 4,9 M CON MOTOR DE 1,1 KW	h	1,45
MQ08110010	VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 66 MM DE DIÁMETRO	h	0,59
MQ09000205	ESTABILIZADOR DE SUELO AUTOPROPULSADO DE 420 KW DE POTENCIA (25T)	h	295,11
MQ09000305	DISTRIBUIDOR DE PULVERULENTOS EN SECO REMOLCADO DE 17 M3	h	18,80
MQ0900W001	CAMION CON CALDERA MASA CALIENTE	h	51,60
MQ09020105	CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO CON RAMPA DE RIEGO Y LANZA PARA UNA CAPACIDAD DE 10000 LITROS	h	110,94
MQ09030115	PLANTA ASFALTICA EN CALIENTE: PLANTA DISCONTÍNUA MÓVIL DE 160 T/H DE PRODUCCIÓN	h	532,25
MQ09040105	EXTENDEDORA ASFÁLTICA SOBRE CADENAS DE 147 KW DE POTENCIA (REGLA HASTA 7,5 M)	h	197,86
MQ09050300	CORTADORA DE JUNTAS PARA HORMIGÓN DE DISCO DE 450 MM DE DIÁMETRO	h	11,99
MQ0906002	PEQUEÑA FRESADORA	h	24,93
MQ09060025	FRESADORA .DE 2000 MM ANCHURA Y 297 KW DE POTENCIA	h	322,46
MQ10000205	MÁQUINAS PARA PINTAR BANDAS. DE 225 L DE CAPACIDAD	h	52,44
MQ10000300	BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. REMOLCADA SIN ASPIRACIÓN DE POLVO, DE 60 KW	h	35,37
MQ10000305	BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. AUTOPROPULSADA DE 9 M³	h	137,07
MQ11010800	MOTOTALADRADORA DE CARRILES DE 1,5 KW DE POTENCIA	h	5,98

MAQUINARIA (PRESUPUESTO)

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
MQ11010900	MOTOBARRENADORA DE TRAVIESAS DE 4 KW DE POTENCIA	h	7,99
MQ11011000	MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW DE POTENCIA	h	10,30
MQ11011005	MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS HIDRAÚLICA DE 4,9 KW DE POTENCIA	h	13,82
MQ11011100	MOTOSIERRA DE CARRILES DE 3 KW DE POTENCIA	h	9,99
MQ11011300	PÓRTICO PARA MONTAJE DE VIA EN PLACA	h	349,65
MQ1101W001	EMBRIDADORA	h	23,48
MQ1101W002	ESMERILADORA FLEXO GEISMAR	h	20,10
MQ1101W003	DESBARBADORA GEISMAR	h	33,81
MQ1101W004	LIBERADOR DE TENSIONES GEISMAR	h	23,48
MQ1101W005	CARRO COLOCADOR	h	88,55
MQ1101W006	EQUIPO COMPLETO DE SOPLETE	h	80,73
MQ11020015	EQUIPO DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 3 KW	h	23,99
MQ11070060	DUMPER BIVIAL	h	81,29
MQ11070061	DIA DUMPER 4000 KG.	d	91,80
MQ1107W100	DUMPER DE DESCARGA FRONTAL DE 2 T DE CARGA ÚTIL.	h	9,37
MQ14000000	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	h	120,19
MQ14000010	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 55 T	h	171,69
MQ14050700	ELEVADOR PORTA PALET	h	28,00
MQ16000105	TALADRO PERCUTOR ELÉCTRICO MEDIO	h	1,50
MQ16000200	SIERRA DE DISCO	h	6,67
MQ16030120	MOTOSIERRA	h	3,64
MQ2201W001	MOTODESBROZADORA DE HILO.	h	1,37
MQV057W100	MAQUINA "HILTI" CORONA DIAMANTE	d	107,34

ANEXO 3. DESGLOSE DE PRECIOS MATERIALES

MATERIALES (PRESUPUESTO)

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
AU10100001	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	m³	82,03
AU30100001	MORTERO CEMENTO M-5, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	m³	89,47
AU40200005	RELLENO LOCALIZADO CON ARENA, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	m³	26,79
MN01010001	AGUA	m³	0,52
MN01020001	EXPLOSIVO Y DETONANTE	kg	3,20
MN01030001	ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 MM	m³	18,44
MN01030005	GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 MM	m³	10,94
MN01030012	ZAHORRA ARTIFICIAL	m³	10,47
MN01030018	ARENAS CALIZAS	t	10,63
MN01030029	ARENA LAVADA 06 MM	t	13,45
MN01030100	TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TIERRA VEGETAL	ud	0,23
MN01030212	GRAVA FILTRANTE CLASIFICADA	t	20,54
MN0103W001	GRAVA DE RÍO REDONDEADA 10-15 CM	m³	395,67
MN01050001	CEMENTO PORTLAND CEM IIB-S32,5	t	100,00
MN01060001	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA15 Nmm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 30 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	m³	75,05
MN01060004	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	m³	102,45
MN01060100	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 25 Nmm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	m³	109,65
MN01070003	MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4	m³	63,05
MN01070008	MORTERO CEMENTO 13 M-160	m³	56,79
MN0107W001	ARIDO DE MACHAQUEO 12/18 D.A<25	t	8,30
MN0107W200	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	m³	16,34
MN01092034	SELLANTE O ELEMENTO DE UNIÓN PARA MANTA ANTIVIBRATORIA	ud	1,16
MN01092036	MANTA DE POLIURETANO ALTA PRESTACIÓN VIA EN PLACA	m²	97,20
MN01100001	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO	kg	1,64
MN01100002	ALAMBRE RECOCIDO Ø 1,3 MM	kg	1,36
MN01100086	CLAVOS DE ACERO	kg	1,45
MN01100600	SEPARADOR HOMOLOGADO DE PLÁSTICO PARA ARMADURAS	ud	0,15
MN01110002	ACERO CORRUGADO B 500 EN BARRAS ELABORADO	kg	1,17
MN0111W001	POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO	kg	6,53
MN01120001	AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS	m	0,35
MN01120003	AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22 MM PLANO PARA 10 USOS	m²	1,02
MN01120004	AMORTIZACIÓN DE TABLÓN MACHIHEMBRADO DE MADERA DE PINO DE 22 MM PLANO PARA 3 USOS	m²	6,41
MN01120005	AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 M Y 150 USOS	ud	0,20
MN01120007	AMORTIZACIÓN DE PANEL METÁLICO PLANO PARA 40 USOS	m²	1,92
MN01120011	MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR	kg	1,34
MN01120013	DESENCOFRANTE	l	2,04
MN0302W001	ACERO LAMINADOS 275JR + HDG (EN 10025-2 / EN ISO 1461)	kg	2,62
MN04010001	PUERTA DE DOS HOJAS, FORMADA POR PERFILES DE ACERO GALVANIZADO Y MALLA DE TRIPLE TORSIÓN	u	446,60
MN04020002	ENREJADO DE MALLA METÁLICA SIMPLE TORSIÓN DE H=2,05 M DE ALTURA, I/PP DE POSTES GALVANIZADOS	m	21,43
MN0403W001	PANEL ACÚSTICO ECHO BARRIER H9 DIMENSIONES 1,33X2,05 M	ud	165,00
MN0403W002	LAZO ELÁSTICO PARA PANELES ACÚSTICOS ECHO BARRIER	ud	0,55
MN0403W003	GANCHO METÁLICO PARA PANELES ACÚSTICOS ECHO BARRIER	ud	1,90
MN05020001	LÁMINA DE PVC DE 2,00 MM DE ESPESOR	m²	5,63
MN05060007	SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 7	m²	2,15
MN07010002	EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B3 ADH / C60 B3 CUR	t	475,00
MN07010003	EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BF4/C60BF5 IMP	t	439,69
MN07010013	ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	t	9,87
MN07010014	ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	t	10,50
MN07010015	ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	t	10,50
MN07010016	ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	t	10,17
MN07010033	BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)	t	650,00
MN07010035	POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS	t	47,29
MN0701W001	ASFALTO FUNDIDO NEGRO	t	351,26
MN0701W002	PAPEL AISLANTE	m²	0,18
MN0701W003	Betún PMB 45/80-60 modificado con polímeros	t	730,00
MN0701W004	Cemento portland empleado como polvo mineral de aportación	t	100,00
MN0701W005	HORMIGÓN DRENANTE	m³	261,95
MN0701W006	AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE 5A EN COLOR ROJO TIPO	t	120,30
MN0802W001	BORDILLO DE GRANITO GRIS DE 15X28 CM	m	15,20
MN0802W002	BORDILLO DE GRANITO GRIS DE 20X28 CM	ud	25,60
MN08040001	PLACA CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO CON PINTURA REFLECTANTE DE NIVEL 2	ud	88,46
MN08040602	POSTE DE 100 X 50 X 3 MM	m	13,40
MN08040603	POSTE DE 80 X 40 X 2 MM	m	10,15
MN0804W001	PLACA TRIANGULAR DE 70 CM DE LADO CON RA2	ud	80,89
MN0804W002	PLACA CUADRADA DE 60 CM DE LADO CON RA2	ud	75,62
MN0804W003	PLACA RECTANGULAR DE 60X90 CM CON RA2	ud	117,03
MN0804W004	SEÑAL VERTICAL P-6 CON PULSADOR Y ALARMA ACUSTICA	ud	47,80
MN0804W005	SEÑAL ACUSTICA DE ORIENTACION CON PULSADOR	ud	141,60
MN0804W006	MATERIAL COMPLEMENTARIO	ud	0,35
MN0804W007	CARTEL PLACA O SEÑAL REFLEXIVA CLASE RA2 GALV.	m²	105,72
MN08070001	PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES	kg	1,09
MN08070002	PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES AZUL O AMARILLA	kg	2,10

MATERIALES (PRESUPUESTO)

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
MN08070004	MICROESFERAS DE VIDRIO	kg	0,95
MN0809W001	SEPARADOR DE CARRIL BICI, DE PLÁSTICO RECICLADO EN UN 100%, CON 6 BANDAS REFLECTANTES.	ud	46,56
MN0809W002	ANCLAJE QUÍMICO COMPUESTO POR RESINA Y VARILLA ROSCADA DE ACERO GALVANIZADO CALIDAD 5.8; CON TUERCA Y ARANDELA, DE 12 MM DE DIÁM	ud	5,98
MN09010208	TUBO CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 200 MM	m	16,55
MN09010406	TUBO CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE PARED, DN 315 MM	m	45,46
MN0901W002	TUBO LISO DE PVC D 200 MM SN8	m	14,20
MN0901W004	TUBO LISO DE PVC D 90 MM SN8	m	4,20
MN0901W100	TUBO CURVABLE, SUMINISTRADO EN ROLLO, DE POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA), DE COLOR NARANJA, DE 1	m	4,39
MN0901W101	TUBO CURVABLE, SUMINISTRADO EN ROLLO, DE POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA), DE COLOR NARANJA, DE 2	m	7,60
MN0901W200	TUBO FUNDICIÓN NODULAR 200 MMJAF CON JUNTA	m	65,73
MN0901W201	TUBO FUNDICIÓN NODULAR 100 MMJAF CON JUNTA	m	36,15
MN0901W300	TUBO PE Ø 110 CORRUGADO TPC	m	1,44
MN0901W400	TUBO HOR.MASA 400 C-NYR EVC J.D.	m	22,78
MN0901W500	TUBO CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 63 MM	m	1,10
MN09043006	TUBO POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED DN 110 MM	m	4,58
MN09050012	ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 600X600X600 MM	ud	79,95
MN09050024	Arqueta prefabricada HM, 600x600x1200 MM	ud	148,69
MN09050025	ARQ. PREF. TELECOM. TIPO D	ud	717,68
MN0905W001	TAPA DE FUNDICIÓN CUADRADA DE 0,45X0,45 M	ud	82,50
MN0905W002	TAPA H.F. NODULAR 30X30 B-125	ud	14,10
MN0905W90	TAPA METÁLICA DE 50X50 C-250	ud	18,98
MN10010001	TUBO PARA CABLES PVC Ø 110 MM	m	3,13
MN10010101	TUBO PARA CABLES PVC Ø 50 MM	m	1,76
MN10010102	TUBO PARA CABLES PVC Ø 90 MM	m	2,48
MN10010103	TUBO PARA CABLES PVC Ø 160 MM	m	4,53
MN10010104	TUBO PARA CABLES PVC Ø 200 MM	m	7,18
MN10010315	TRITUBO PARA CABLES PE Ø 50 MM	m	5,76
MN10010320	CUATRITUBO PARA CABLES PE Ø 40 MM	m	8,89
MN1001W001	TUBO CURVABLE DE PVC Ø 40 MM	m	1,13
MN11030001	ABONO MINERAL, NO SOLUBLE	kg	0,29
MN11050002	TIERRA VEGETAL CRIBADA Y SUMINISTRADA A GRANEL A PIE DE OBRA	m3	23,70
MN1107W001	MEZCLA DE SEMILLAS	kg	7,20
MN1107W002	MANTILLO	kg	21,96
MN1110W001	CONTENEDOR ABIERTO	ud	598,50
MN1110W002	CONTENEDOR CERRADO	ud	648,38
MN1110W003	BIDON ESTANCO PARA RESIDUOS TOXICOS	ud	1.004,25
MN1110W004	CONTENEDOR ESTANCO	ud	94,80
MN11170311	THYMUS VULGARIS (TOMILLO), DE 10/15 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR FORESTAL	u	0,75
MN11170321	LAVANDULA ANGUSTIFOLIA DE 30/40 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR FORESTAL	u	3,24
MN11170331	ROSMARINUS OFFICINALIS DE 30/40 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR FORESTAL	u	2,40
MN11170341	SATUREJA MONTANA DE 10/15 CM DE ALTURA, CONTENEDOR FORESTAL	u	0,00
MN11170411	ABONO	kg	0,35
MN1117W001	SOPHORA JAPÓNICA RAÍZ DESNUDA. CALIBRE 10-12 CM.	ud	80,93
MN1117W002	PLATANUS ACERIFOLIA RAÍZ DESNUDA. CALIBRE 10-12 CM.	ud	50,17
MN1117W003	FRAXINUS ANGUSTIFOLIA CEPELLÓN. CALIBRE 10-12 CM.	ud	81,00
MN1117W004	PTEROCARYA FRAXINIFOLIA CEPELLÓN. CALIBRE 14-16 CM	ud	324,97
MN1117W005	CARYA ILLINOINENSIS CONTENEDOR. TAMAÑO: 1,75-2,00 METROS DE ALTURA	ud	342,68
MN1117W006	ABIES PINSAPO CONTENEDOR. TAMAÑO: 2,00-3,50 METROS DE ALTURA	ud	183,75
MN1117W007	QUERCUS CERRIS CEPELLÓN. CALIBRE: 14-16 CM	ud	15,00
MN1117W008	ULMUS MINOR (CLON RESISTENTE). RAÍZ DESNUDA. CALIBRE: 10-12 CM	ud	88,36
MN1117W009	SEQUOIA SEMPERVIRENS CONTENEDOR. TAMAÑO: 2,50-3,00 METROS DE ALTURA	ud	185,34
MN1117W010	METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES CONTENEDOR. TAMAÑO: 2,00-2,50 METROS DE ALTURA	ud	72,18
MN1117W011	CEDRUS ATLANTICA CONTENEDOR. TAMAÑO: 3,00-3,50 METROS DE ALTURA	ud	283,50
MN1117W012	QUERCUS MACROCARPA CEPELLÓN. CALIBRE: 12-14 CM	ud	185,50
MN1117W013	GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS. CEPELLÓN. CALIBRE: 10-12 CM	ud	88,70
MN1117W014	POPULUS ALBA (PIE MACHO). RAÍZ DESNUDA. CALIBRE: 10-12 CM	ud	38,28
MN1117W015	ABIES NORDMANNIANA CONTENEDOR. TAMAÑO: 2,50-3,00 METROS DE ALTURA	ud	296,25
MN1117W016	PSEUDOTSUGA DOUGLASII CONTENEDOR. TAMAÑO: 2,00-3,00 METROS DE ALTURA	ud	182,25
MN1117W100	SISTEMA SEPARADOR DE HIDROCARBUROS	ud	424,65
MN1118W001	PULVERIZADOR MOCHILA	h	0,92
MN1118W002	HERBICIDA CON GLISOFATO	l	11,01
MN1118W003	ADHERENTE O MOJANTE	l	3,98
MN1118W004	PASTILLA DE ABONO DE LIBERACION CONTROLADA	ud	0,10
MN1118W005	TUTOR CILINDRICO DE MADERA DE 2,5 M X 6 CM DE Ø	ud	6,83
MN1118W006	TELA ARPILLERA DE 1,5 M DE ANCHO	m	4,56
MN1602W001	POSTE GALVANIZADO Ø 60 MM	ud	14,80
MN1602W002	VALLADO TRASLADABLE DE 2 M DE ALTURA PANEL ELECTROSOLDADO GALVANIZADO	m	6,77
MN1602W003	PIE DE HORMIGÓN CON 4 AGUJEROS	ud	3,40
MN1602W010	TABLON DE 0,20 X 0,07. 4 USOS	m	3,24
MN17012000	ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.	ud	8,28
MN17042100	BRIDA DE VARIOS USOS QUE PERMITAN LOS BATEOS	ud	15,03
MN17082359	CARRIL 54E1	t	1.319,71
MN17082361	CUPON MIXTO 54/60R1	ud	492,20
MN17082362	CARRIL 60R2	t	1.517,66

MATERIALES (PRESUPUESTO)

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
MN1708W001	SUMINSTRO DE ESCAPE RECTO DE RADIO 50, TANGENTE 1/6	ud	143.575,20
MN1708W002	CARGAS DE SOLDADURA	ud	372,60
MN1708W003	CAUCHOS DE AMORTIGUACIÓN Y MATERIAL SINTÉTICO	ud	14.904,00
MN1708W004	SUMINSTRO DE DOBLE DIAGONAL TALONABLE 1/6 R50	ud	178.500,25
MN1800W001	VARILLA ROSACADA M24 8.8	m	39,47
MN1800W002	VARILLA ROSACADA M27 8.8	m	44,58
MN20010621	TUBO PVC RÍGIDO LISO DN 80 MM	m	1,48
MN21075095	PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR	ud	0,96
MN21075098	TUBO PE Ø 125 CORRUGADO TPC	m	1,95
MN2205W001	COMPOST ORGÁNICO DE ORIGEN VEGETAL	m³	40,78
MN26010001	ARENA DE RÍO 0/6 MM	m³	19,22
MN26091036	BALDOSA GRANITO ABUJARDADO/FLAMEADO SILVESTRE 60X40X4 CM	m²	50,85
MN26091505	MORTERO JUNTAS CEMENTOSO CG1 JUNTA MÍNIMA 0,15-0,3 CM	kg	33,90
MN2609W001	BALDOSA GRANITICA 20.20.4	m²	21,89
MN2609W002	PELDAÑO GRANITO ABUJARD. 17X40CM	m	146,60
MN26101502	PEQUEÑO MATERIAL	ud	2,12
MN2615W001	LAMINA POLIETILENO A.D. 300 GR./M2	m²	1,85
MN2615W100	BANDA AZUL SEÑALIZACIÓN	m	0,31
MN2615W200	SUMIDERO DE BUZÓN, MIXTO, TRAGADERO O DE ALTA CAPACIDAD	ud	246,40
MN2617W001	LOSA GRANIBLOCK 50X50X6,5 SIN BISEL TIERRA VISTO O SIMILAR	m²	24,70
MN2617W002	ADOQ.CERÁMICO. 20X10X6	m²	20,98
MN2617W003	LOSA GRANIBLOCK 50X33X6,5 SIN BISEL ÁRIDO VISTO O SIMILAR		23,90
MN2617W010	TABLERO DE PINO 3 USOS	m²	1,83
MN2626W100	VÁLVULA COMPUERTA BB FUNDICIÓN DN200 MM	ud	471,71
MNINSTUB	INSPECCIÓN CCTV	ml	5,00
MNTPVC213	TUBO DE PVC COMPACTO SN8 D 630 MM.	m	155,95
MT40MTO042C	CABLE URBANO APANTALLADO, PARA EXTERIORES, CON CUBIERTA PE, DE 48 FIBRAS (MONOMODO)	m	4,61
MT50BAL050A	BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M	ud	12,00
P15AH010	CINTA SEÑALIZADORA	m	0,12
SM001	SEMÁFORO PEATONAL ALUMINIO 200 MM	ud	100,77
SM003	SEMÁFORO ALUMINIO 3 FOCOS 200 MM	ud	125,82
SM101	VISERA LARGA PARA FOCO 200-300 MM	ud	2,18
SM201	BAJANTE O SOPORTE ALUMINIO	ud	42,79
SM501	LÁMPARA SEMÁFORO 12-V-27/38W	ud	5,75
SM503	LÁMPARA SEMÁFORO 12-V-55W, HALÓGENA	ud	7,49
SM603	DISPOSITIVO ANTIFANTASMA F=200	ud	16,07
SM604	DISPOSITIVO CAMBIADOR DE TENSIÓN	ud	53,89
_RBURF600X	VASO SIF.C.LENGUETA EXTRAIBLE TIPO URFE	ud	80,46
_SF0545	CANALETA LONGITUDINAL TIPO MONOBLOCK POLIMERO F900 200	ml	140,80
_TFB04	TUBERIA FIBROCEMENTO Ø 200 MM	ml	19,75
_TPRFV1000	TUBO DE PRFV PN1 SN10000 D 1000 MM.	m	306,43
_TPVC203	TUBO DE PVC COMPACTO SN8 D 200 MM.	m	15,28
_TV008	PIEZA DE CONEXIÓN DE ENTRADA Ø 200 MM.	ud	92,93
_TV130	UNION ARPOL 140 MM P.Ø 200 MM DE 2 HOJAS	ud	158,75
_TV174	CARRETE EXTENSIBLE IBAPOL Ó SIMILAR Ø 200MM	ud	921,50
_TV312	MANGUITO FUNDITUBO O SIM 200	ud	147,95
_TV625	BRIDA-ENCHUFE FUNDICION Ø 200MM	ud	99,18
_TV830	T 200 DOS ENCHUFE SAL. BRIDA	ud	198,24

ANEXO 4. CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ADR010T160		**m**	**SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO CURVABLE POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA) 160 MM**			
MOARC00500	0,0800	h	PEON ORDINARIO	24,27	1,94	
MN0901W100	1,0500	m	TUBO CURVABLE, SUMINISTRADO EN ROLLO, DE POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA), DE COLOR NARANJA, DE 1	4,39	4,61	
MQ1107W100	0,0500	h	DUMPER DE DESCARGA FRONTAL DE 2 T DE CARGA ÚTIL.	9,37	0,47	
%CIND	0,0702	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,42	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**7,44**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
ADR010T200		**m**	**SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO CURVABLE POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA) 200 MM**			
MOARC00500	0,1200	h	PEON ORDINARIO	24,27	2,91	
MN0901W101	1,0500	m	TUBO CURVABLE, SUMINISTRADO EN ROLLO, DE POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA), DE COLOR NARANJA, DE 2	7,60	7,98	
MQ1107W100	0,0900	h	DUMPER DE DESCARGA FRONTAL DE 2 T DE CARGA ÚTIL.	9,37	0,84	
%CIND	0,1173	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,70	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**12,43**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS			
E28BC085		**mes**	**ALQUILER CASETA DE PRIMEROS AUXILIOS 14,65 m2**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**362,73**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS			
E28BC210		**mes**	**ALQUILER CASETA DE REUNIONES 14,65 m2**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**213,81**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS			
E28BC260		**mes**	**ALQUILER DE CASETA DE CONTROL ACCESO PEATONAL 8,92 m2**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**249,50**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
E28BC265		**mes**	**ALQUILER DE CASETA DE CONTROL ACCESO VEHÍCULOS 8,92 m2**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**249,50**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
EDIB85N001		**m²**	**SUMINISTRO Y COLOCACION LÁMINA POLIET. A.D. HORMIG. C/TERRENO D=300 GR/M2**			
MOARC00200	0,0540	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	1,57	
MOARC00500	0,0670	h	PEON ORDINARIO	24,27	1,63	
MN2615W001	1,0000	m²	LAMINA POLIETILENO A.D. 300 GR./M2	1,85	1,85	
%CIND	0,0505	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,30	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**5,35**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
EDLE20N001		**m**	**SUMINISTRO Y MONTAJE BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**206,03**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS			
EDNBN001		**m**	**SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA FUND. NODU.200 MM S.R.**			
MOARC00200	0,1800	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	5,24	
MOARC00400	0,1800	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	4,48	
MQ0400W100	0,0500	h	RETROEXCAVADORA	85,52	4,28	
MQ06050600	0,0500	h	CAMIÓN BASCULANTE	70,75	3,54	
MN0901W200	1,0000	m	TUBO FUNDICIÓN NODULAR 200 MMJAF CON JUNTA	65,73	65,73	
MN01030018	0,4000	t	ARENAS CALIZAS	10,63	4,25	
MN2615W100	1,0000	m	BANDA AZUL SEÑALIZACIÓN	0,31	0,31	
MN26101502	1,2088	ud	PEQUEÑO MATERIAL	2,12	2,56	
OCTA70aac	2,0000	m	Aglomeratu asfaltikoko zoladuraren mozketa | Corte de pavimento de aglomerado asfáltico (D/R/A)	3,83	7,66	
OCTA30caadac	1,0000	m³	Elementu horizontalen eta zimenduen eraisketa | Demolición de elementos horizontales y cimentaciones (D/NNI/R/A)	13,17	13,17	

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
OCTD40aadc	0,3500	m³	Relleno localizado. De la traza (D/NNI/(A)	7,72	2,70	
%CIND	1,1392	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	6,84	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**120,76**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
EDNBN002		**m**	**SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA FUND. NODU.100 MM S.R.**			
MOARC00200	0,1500	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	4,37	
MOARC00400	0,1500	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	3,74	
MN0901W201	1,0000	m	TUBO FUNDICIÓN NODULAR 100 MMJAF CON JUNTA	36,15	36,15	
MN01030018	0,3500	t	ARENAS CALIZAS	10,63	3,72	
MQ0400W100	0,0400	h	RETROEXCAVADORA	85,52	3,42	
MQ06050600	0,0500	h	CAMIÓN BASCULANTE	70,75	3,54	
MN2615W100	1,0000	m	BANDA AZUL SEÑALIZACIÓN	0,31	0,31	
MN26101502	0,8558	ud	PEQUEÑO MATERIAL	2,12	1,81	
OCTA70aac	2,0000	m	Aglomeratu asfaltikoko zoladuraren mozketa | Corte de pavimento de aglomerado asfáltico (D/R/A)	3,83	7,66	
OCTA30caadac	1,0000	m³	Elementu horizontalen eta zimenduen eraisketa | Demolición de elementos horizontales y cimentaciones (D/NNI/R/A)	13,17	13,17	
OCTD40aadc	0,3500	m³	Relleno localizado. De la traza (D/NNI/(A)	7,72	2,70	
%CIND	0,8059	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	4,84	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**85,43**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS			
EDNBN003		**ud**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA COMPUERTA A.E.D.N.200 MM**			
MOARC00200	4,0000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	116,48	
MOARM00500	4,0000	h	PEON ORDINARIO	19,58	78,32	
MN2626W100	1,0000	ud	VÁLVULA COMPUERTA BB FUNDICIÓN DN200 MM	471,71	471,71	
_TV625	1,0000	ud	BRIDA-ENCHUFE FUNDICION Ø 200MM	99,18	99,18	
_TV008	1,0000	ud	PIEZA DE CONEXIÓN DE ENTRADA Ø 200 MM.	92,93	92,93	
_TV174	1,0000	ud	CARRETE EXTENSIBLE IBAPOL Ó SIMILAR Ø 200MM	921,50	921,50	
MN01060004	0,4000	m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	40,98	
OCDB10N210	1,0000	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN POZO DE REGISTRO Ø1,0m. Y 2,20 PROF.	1.061,69	1.061,69	
OCTA70aac	6,0000	m	Aglomeratu asfaltikoko zoladuraren mozketa | Corte de pavimento de aglomerado asfáltico (D/R/A)	3,83	22,98	
OCTA30caadac	4,0000	m³	Elementu horizontalen eta zimenduen eraisketa | Demolición de elementos horizontales y cimentaciones (D/NNI/R/A)	13,17	52,68	
OCTC10N001	1,5000	m³	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN TODO TIPO DE TERRENOS	8,79	13,19	
OCTD40aadc	0,2500	m³	Relleno localizado. De la traza (D/NNI/(A)	7,72	1,93	
%CIND	29,7357	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	178,41	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**3.151,98**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
EDNBN004		**ud**	**SUMINISTRO Y COLOCACION ACOMETIDA Ø 100 MM**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**2.161,48**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
EDNBN005		**ud**	**ANULACION DERIVACION TUB.200 T.T**			
MOARC00200	2,0000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	58,24	
MOARC00600	2,0000	h	AYUDANTE	26,37	52,74	
MOARC00400	2,0000	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	49,82	
MN0901W200	0,5000	m	TUBO FUNDICIÓN NODULAR 200 MMJAF CON JUNTA	65,73	32,87	
_TFB04	0,5000	ml	TUBERIA FIBROCEMENTO Ø 200 MM	19,75	9,88	
_TV130	0,5000	ud	UNION ARPOL 140 MM P.Ø 200 MM DE 2 HOJAS	158,75	79,38	
_TV312	1,0000	ud	MANGUITO FUNDITUBO O SIM 200	147,95	147,95	
OCTA70aac	3,0000	m	Aglomeratu asfaltikoko zoladuraren mozketa | Corte de pavimento de aglomerado asfáltico (D/R/A)	3,83	11,49	
OCTA30caadac	3,0000	m³	Elementu horizontalen eta zimenduen eraisketa | Demolición de elementos horizontales y cimentaciones (D/NNI/R/A)	13,17	39,51	
OCTC10N001	0,7500	m³	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN TODO TIPO DE TERRENOS	8,79	6,59	
OCTD40aadc	0,5500	m³	Relleno localizado. De la traza (D/NNI/(A)	7,72	4,25	
%CIND	4,9272	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	29,56	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**522,28**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDÓS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS			
EDNBN006		**ud**	**EMPALME TUB. F. 200 MM.Y PROY.**			
MOARC00200	2,8000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	81,54	
MOARC00600	2,8000	h	AYUDANTE	26,37	73,84	
MOARC00400	2,8000	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	69,75	
_TV830	1,0000	ud	T 200 DOS ENCHUFE SAL. BRIDA	198,24	198,24	
_TV312	1,0000	ud	MANGUITO FUNDITUBO O SIM 200	147,95	147,95	

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MN01060004	0,2500	m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	25,61	
OCTA70aac	3,0000	m	Aglomeratu asfaltikoko zoladuraren mozketa | Corte de pavimento de aglomerado asfáltico (D/R/A)	3,83	11,49	
OCTA30caadac	3,0000	m³	Elementu horizontalen eta zimenduen eraisketa | Demolición de elementos horizontales y cimentaciones (D/NNI/R/A)	13,17	39,51	
OCTC10N001	1,4000	m³	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN TODO TIPO DE TERRENOS	8,79	12,31	
OCTD40aadc	1,1000	m³	Relleno localizado. De la traza (D/NNI/(A)	7,72	8,49	
%CIND	6,6873	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	40,12	

COSTE UNITARIO TOTAL 708,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ENAA90N001 **u** **EJECUCIÓN PROTECCION BASE CATENARIA**

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL 180,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ENDA10N001 **m** **SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO TIERRA TIPO H07V-K 1X16MM2 V/A**

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL 3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ENDA10N002 **ud** **SUMINISTRO Y COLOCACION TOMA DE TIERRA CON UNA PICA DE ACERO COBREADO DE 2 M DE LONGITUD**

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL 32,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ENDC10N001 **m** **SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS CABLE COBRE DESNUDO**

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL 4,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ENDC10N002 **ud** **SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXIONADO DE PICA DE ACERO**

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL 149,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ENDC10N003 **ud** **REALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN DE LAS RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA**

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL 219,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ENDC10N004 **u** **REALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN DE LAS RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA TENSIONES DE PASO Y CONTACTO Y TENSIONES TRANSFERIDAS DE AL ME**

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL 2.411,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ENDC10N005 **u** **SUMINISTRO Y MONTAJE DE BAJADAS Y PUESTAS A TIERRA**

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL 440,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ENDC10N006 **m** **SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DE GUARDA LA110.. TO**

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ENDC10N007 **u** **ARQUETA DE ACOMETIDA A CABLE DE GUARDA DE 0,60X0,60 HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD EJECUTADA CON BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN VIBRADO DE 0**

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL 198,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ENDC10N008		**m**	**CANALIZACIÓN DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, EMPOTRADA, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE, CORRUGADO, DE 50 MM**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**4,66**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
ENDC10N100		**m**	**SUMINISTRO Y COLOCACION CONECTORES ENTRE CARRILES MEDIANTE CABLE COBRE AISLADO 1,8/3KV RHV DE 50 MM2**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**11,78**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ENDC10N101		**m**	**SUMINISTRO Y COLOCACION CONECTORES ENTRE CARRILES MEDIANTE CABLE COBRE AISLADO 1,8/3KV RHV DE 95 MM2**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**12,97**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
GAIA10aac		**m³**	**Landare lurra ematea eta zabaltzea | Aportación y extendido de tierra vegetal procedente de la traza (D/A)**			
MOARC00100	0,0010	h	CAPATAZ	31,92	0,03	
MOARC00500	0,0100	h	PEON ORDINARIO	24,27	0,24	
MQ04010100	0,0060	h	CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8 M3 DE CAPACIDAD)	49,39	0,30	
MQ04060100	0,0030	h	MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA	115,30	0,35	
MQ06020400	0,0060	h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4, DE 258 KW DE POTENCIA	113,97	0,68	
%CIND	0,0160	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,10	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**1,70**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
GAIA20N001		**m³**	**APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE SUSTRATO ORGÁNICO (30% ARENA+40%COMPOST+30%TV TRAZA O VIVERO)**			
MOARC00100	0,0010	h	CAPATAZ	31,92	0,03	
MOARC00500	0,0100	h	PEON ORDINARIO	24,27	0,24	
MQ04010100	0,0060	h	CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8 M3 DE CAPACIDAD)	49,39	0,30	
MQ04060100	0,0030	h	MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA	115,30	0,35	
MQ06020400	0,0060	h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4, DE 258 KW DE POTENCIA	113,97	0,68	
MN01030001	0,3000	m³	ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 MM	18,44	5,53	
MN2205W001	0,4000	m³	COMPOST ORGÁNICO DE ORIGEN VEGETAL	40,78	16,31	
%CIND	0,2344	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,41	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**24,85**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
GAIA20aac		**m3**	**Mintegiko landare-lurra ematea eta zabaltzea | Aportación y extendido de tierra vegetal de vivero.(D/A)**			
MOARC00500	0,0730	h	PEON ORDINARIO	24,27	1,77	
MN11050002	1,1500	m3	TIERRA VEGETAL CRIBADA Y SUMINISTRADA A GRANEL A PIE DE OBRA	23,70	27,26	
MQ04060100	0,0030	h	MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA	115,30	0,35	
MQ04000700	0,0730	h	RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE PATAS ARTICULADAS DE 7 T DE MASA	71,42	5,21	
%CIND	0,3459	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	2,08	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**36,67**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
GAIA40N001		**m²**	**SUMINISTRO Y FORMACIÓN DE CÉSPED**			
MOARC00200	0,0124	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	0,36	
MOARC00500	0,0228	h	PEON ORDINARIO	24,27	0,55	
MQ0404W001	0,0004	h	MULA ROTOBATOR	30,96	0,01	
MQ0404W002	0,0032	h	MAQUINA SEGADORA	28,90	0,09	
MN11030001	0,0500	kg	ABONO MINERAL, NO SOLUBLE	0,29	0,01	
MN1107W001	0,1893	kg	MEZCLA DE SEMILLAS	7,20	1,36	
MN1107W002	0,0007	kg	MANTILLO	21,96	0,02	
MN01010001	0,0833	m³	AGUA	0,52	0,04	
MQ09020105	0,0110	h	CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO CON RAMPA DE RIEGO Y LANZA PARA UNA CAPACIDAD DE 10000 LITROS	110,94	1,22	
%CIND	0,0366	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,22	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**3,88**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
GAIA50N001		**ud**	**SUMINISTRO DE SOPHORA JAPÓNICA DE TALLA 10/12 CM DE PERÍMETRO SUMINISTRADO A RAÍZ DESNUDA**			
MN1117W001	1,0000	ud	SOPHORA JAPÓNICA RAÍZ DESNUDA. CALIBRE 10-12 CM.	80,93	80,93	
%CIND	0,8093	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	4,86	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**85,79**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
GAIA50N002		**ud**	**SUMINISTRO DE PLATANUS ACERIFOLIA DE TALLA 10/12 CM DE PERÍMETRO SUMINISTRADO A RAÍZ DESNUDA**			
MN1117W002	1,0000	ud	PLATANUS ACERIFOLIA RAÍZ DESNUDA. CALIBRE 10-12 CM.	50,17	50,17	
%CIND	0,5017	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	3,01	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**53,18**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			
GAIA50N003		**ud**	**SUMINISTRO DE FRAXINUS ANGUSTIFOLIA DE TALLA 10/12 CM DE PERÍMETRO SUMINISTRADO EN CEPELLÓN**			
MN1117W003	1,0000	ud	FRAXINUS ANGUSTIFOLIA CEPELLÓN. CALIBRE 10-12 CM.	81,00	81,00	
%CIND	0,8100	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	4,86	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**85,86**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
GAIA50N004		**ud**	**SUMINISTRO DE PTEROCARYA FRAXINIFOLIA DE TALLA 14/16 CM DE PERÍMETRO SUMINISTRADO EN CEPELLÓN**			
MN1117W004	1,0000	ud	PTEROCARYA FRAXINIFOLIA CEPELLÓN. CALIBRE 14-16 CM	324,97	324,97	
%CIND	3,2497	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	19,50	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**344,47**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
GAIA50N005		**ud**	**SUMINISTRO DE CARYA ILLINOINENSIS DE TAMAÑO 1,75-2,00 M SUMINISTRADO EN CONTENEDOR**			
MN1117W005	1,0000	ud	CARYA ILLINOINENSIS CONTENEDOR. TAMAÑO: 1,75-2,00 METROS DE ALTURA	342,68	342,68	
%CIND	3,4268	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	20,56	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**363,24**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS			
GAIA50N006		**ud**	**SUMINISTRO DE ABIES PINSAPO DE TAMAÑO 2,00-3,50 M SUMINISTRADO EN CONTENEDOR**			
MN1117W006	1,0000	ud	ABIES PINSAPO CONTENEDOR. TAMAÑO: 2,00-3,50 METROS DE ALTURA	183,75	183,75	
%CIND	1,8375	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	11,03	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**194,78**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
GAIA50N007		**ud**	**SUMINISTRO DE SEQUOIA SEMPERVIRENS DE TAMAÑO 2,50-3,00 M SUMINISTRADO EN CONTENEDOR**			
MN1117W009	1,0000	ud	SEQUOIA SEMPERVIRENS CONTENEDOR. TAMAÑO: 2,50-3,00 METROS DE ALTURA	185,34	185,34	
%CIND	1,8534	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	11,12	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**196,46**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
GAIA50N008		**ud**	**SUMINISTRO DE CEDRUS ATLANTICA DE TAMAÑO 3,00-3,50 M SUMINISTRADO EN CONTENEDOR**			
MN1117W011	1,0000	ud	CEDRUS ATLANTICA CONTENEDOR. TAMAÑO: 3,00-3,50 METROS DE ALTURA	283,50	283,50	
%CIND	2,8350	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	17,01	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**300,51**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
GAIA50N009		**ud**	**SUMINISTRO DE QUERCUS CERRIS DE TALLA 14/16 CM DE PERÍMETRO SUMINISTRADO EN CEPELLÓN**			
MN1117W007	1,0000	ud	QUERCUS CERRIS CEPELLÓN. CALIBRE: 14-16 CM	15,00	15,00	
%CIND	0,1500	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,90	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			COSTE UNITARIO TOTAL			**15,90**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
GAIA50N010		**ud**	**SUMINISTRO DE ULMUS MINOR (CLON RESISTENTE) DE TALLA 10/12 CM DE PERÍMETRO SUMINISTRADO A RAÍZ DESNUDA**			
MN1117W008	1,0000	ud	ULMUS MINOR (CLON RESISTENTE). RAÍZ DESNUDA. CALIBRE: 10-12 CM	88,36	88,36	
%CIND	0,8836	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	5,30	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**93,66**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
GAIA50N011		**ud**	**SUMINISTRO DE METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES DE TAMAÑO 2,00-2,50 M SUMINISTRADO EN CONTENEDOR**			
MN1117W010	1,0000	ud	METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES CONTENEDOR. TAMAÑO: 2,00-2,50 METROS DE ALTURA	72,18	72,18	
%CIND	0,7218	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	4,33	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**76,51**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
GAIA50N012		**ud**	**SUMINISTRO DE QUERCUS MACROCARPA DE TALLA 12/14 CM DE PERÍMETRO SUMINISTRADO EN CEPELLÓN**			
MN1117W012	1,0000	ud	QUERCUS MACROCARPA CEPELLÓN. CALIBRE: 12-14 CM	185,50	185,50	
%CIND	1,8550	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	11,13	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**196,63**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			
GAIA50N013		**ud**	**SUMINISTRO DE GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS DE TALLA 10/12 CM DE PERÍMETRO SUMINISTRADO EN CEPELLÓN**			
MN1117W013	1,0000	ud	GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS. CEPELLÓN. CALIBRE: 10-12 CM	88,70	88,70	
%CIND	0,8870	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	5,32	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**94,02**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS			
GAIA50N014		**ud**	**SUMINISTRO DE POPULUS ALBA (PIE MACHO) DE TALLA 10/12 CM DE PERÍMETRO SUMINISTRADO A RAÍZ DESNUDA**			
MN1117W014	1,0000	ud	POPULUS ALBA (PIE MACHO). RAÍZ DESNUDA. CALIBRE: 10-12 CM	38,28	38,28	
%CIND	0,3828	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	2,30	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**40,58**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
GAIA50N015		**ud**	**SUMINISTRO DE ABIES NORDMANNIANA DE TAMAÑO 2,50-3,00 M SUMINISTRADO EN CONTENEDOR**			
MN1117W015	1,0000	ud	ABIES NORDMANNIANA CONTENEDOR. TAMAÑO: 2,50-3,00 METROS DE ALTURA	296,25	296,25	
%CIND	2,9625	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	17,78	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**314,03**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS			
GAIA50N016		**ud**	**SUMINISTRO DE PSEUDOTSUGA DOUGLASII DE TAMAÑO 2,00-3,00 M SUMINISTRADO EN CONTENEDOR**			
MN1117W016	1,0000	ud	PSEUDOTSUGA DOUGLASII CONTENEDOR. TAMAÑO: 2,00-3,00 METROS DE ALTURA	182,25	182,25	
%CIND	1,8225	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	10,94	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**193,19**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS			
GAIA50N017		**ud**	**PLANTACIÓN DE ÁRBOL DE CUALQUIER CALIBRE O TAMAÑO, SUMINISTRADO A RAÍZ DESNUDA, EN CEPELLÓN O EN CONTENEDOR**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**26,23**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS			
GAIA60bc		**m²**	**Aldizkako ureztatzeak | Riedgos periodicos | A**			
MOARC00500	0,0810	h	PEON ORDINARIO	24,27	1,97	
MN01010001	0,1300	m³	AGUA	0,52	0,07	

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MQ09020105	0,0016	h	CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO CON RAMPA DE RIEGO Y LANZA PARA UNA CAPACIDAD DE 10000 LITROS	110,94	0,18	
%CIND	0,0222	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,13	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**2,35**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
GAIA70N001		**m²**	**TRATAMIENTO PARA LA ELIMINACIÓN DE FLORA ALÓCTONA INVASORA**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**50,00**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS			
GAIA75N001		**m³**	**FORMACIÓN DE SUELO ESTRUCTURAL (75-80% SUSTRATO ORGÁNICO+ GRAVAS DE RÍO) ESPESOR 1,05 M**			
MOARC00100	0,0010	h	CAPATAZ	31,92	0,03	
MOARC00500	0,0100	h	PEON ORDINARIO	24,27	0,24	
MQ04010100	0,0060	h	CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8 M3 DE CAPACIDAD)	49,39	0,30	
MQ04060100	0,0030	h	MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA	115,30	0,35	
MQ06020400	0,0060	h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4, DE 258 KW DE POTENCIA	113,97	0,68	
MQ05020200	0,0050	h	COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO, LISO, DE 6 T DE PESO	58,28	0,29	
MN01030001	0,2400	m³	ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 MM	18,44	4,43	
MN2205W001	0,3200	m³	COMPOST ORGÁNICO DE ORIGEN VEGETAL	40,78	13,05	
MN0103W001	0,2000	m³	GRAVA DE RÍO REDONDEADA 10-15 CM	395,67	79,13	
%CIND	0,9850	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	5,91	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**104,41**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			
GAIA80aaac		**u**	**Horniketa eta landaketa Suministro y plantación Thymus vulgaris (Tomillo), 1 SAVIA de 10/15 cm de altura/A)**			
MOARC00100	0,0150	h	CAPATAZ	31,92	0,48	
MOARC00500	0,1500	h	PEON ORDINARIO	24,27	3,64	
MN11170311	1,0000	u	THYMUS VULGARIS (TOMILLO), DE 10/15 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR FORESTAL	0,75	0,75	
MN11170411	0,0700	kg	ABONO	0,35	0,02	
MN01010001	0,0100	m³	AGUA	0,52	0,01	
MQ06050000	0,0150	h	CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3	72,60	1,09	
%CIND	0,0599	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,36	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**6,35**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
GAIA80bbac		**u**	**Horniketa eta landaketa Suministro y plantación LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 1 savia de 30/40 cm de altura/A)**			
MOARC00100	0,0150	h	CAPATAZ	31,92	0,48	
MOARC00500	0,1500	h	PEON ORDINARIO	24,27	3,64	
MN11170321	1,0000	u	LAVANDULA ANGUSTIFOLIA DE 30/40 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR FORESTAL	3,24	3,24	
MN11170411	0,0700	kg	ABONO	0,35	0,02	
MN01010001	0,0100	m³	AGUA	0,52	0,01	
MQ06050000	0,0150	h	CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3	72,60	1,09	
%CIND	0,0848	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,51	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**8,99**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
GAIA80cbac		**u**	**Horniketa eta landaketa Suministro y plantación ROSMARINUS OFFICINALIS 1 savia de 30/40 cm de altura/A)**			
MOARC00100	0,0150	h	CAPATAZ	31,92	0,48	
MOARC00500	0,1500	h	PEON ORDINARIO	24,27	3,64	
MN11170331	1,0000	u	ROSMARINUS OFFICINALIS DE 30/40 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR FORESTAL	2,40	2,40	
MN11170411	0,0700	kg	ABONO	0,35	0,02	
MN01010001	0,0100	m³	AGUA	0,52	0,01	
MQ06050000	0,0150	h	CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3	72,60	1,09	
%CIND	0,0764	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,46	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**8,10**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
GAIA80daac		**u**	**Horniketa eta landaketa Suministro y plantación SATUREJA MONTANA 1 savia de 10/15 cm de altura/A)**			
MOARC00100	0,0150	h	CAPATAZ	31,92	0,48	
MOARC00500	0,1500	h	PEON ORDINARIO	24,27	3,64	
MN11170341	1,0000	u	SATUREJA MONTANA DE 10/15 CM DE ALTURA, CONTENEDOR FORESTAL	0,00	0,00	

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MN11170411	0,0700	kg	ABONO	0,35	0,02	
MN01010001	0,0100	m³	AGUA	0,52	0,01	
MQ06050000	0,0150	h	CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3	72,60	1,09	
%CIND	0,0524	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,31	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**5,55**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
GAIA90N001		**m²**	**SIEGA MANUAL CON MOTODESBROZADORA**			
MOARC00500	0,0100	h	PEON ORDINARIO	24,27	0,24	
MQ2201W001	0,0100	h	MOTODESBROZADORA DE HILO.	1,37	0,01	
%CIND	0,0025	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,02	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**0,27**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			
GAIA90N002		**m²**	**ESCARDA QUÍMICA MEDIANTE APLICACIÓN SELECTIVA**			
MOARC00200	0,0700	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	2,04	
MOARC00400	0,0700	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	1,74	
MN1118W001	0,0700	h	PULVERIZADOR MOCHILA	0,92	0,06	
MN1118W002	0,0350	l	HERBICIDA CON GLISOFATO	11,01	0,39	
MN01010001	0,0050	m³	AGUA	0,52	0,00	
MN1118W003	0,2500	l	ADHERENTE O MOJANTE	3,98	1,00	
%CIND	0,0523	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,31	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**5,54**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
GAIA90N003		**ud**	**ABONADO DE ÁRBOL CON FERTILIZANTE DE LIBERACIÓN CONTROLADA (NPK 21-10-5)**			
MOARC00500	0,0040	h	PEON ORDINARIO	24,27	0,10	
MN1118W004	3,0000	ud	PASTILLA DE ABONO DE LIBERACION CONTROLADA	0,10	0,30	
%CIND	0,0040	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,02	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**0,42**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS			
GAIA90N004		**ud**	**ENTUTORADO DE ÁRBOL CON 3 TUTORES CILINDRICOS DE MADERA 2,5 M X 6CM Ø**			
MOARC00200	0,0500	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	1,46	
MOARC00400	0,1000	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	2,49	
MN1118W005	3,0000	ud	TUTOR CILINDRICO DE MADERA DE 2,5 M X 6 CM DE Ø	6,83	20,49	
%CIND	0,2444	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,47	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**25,91**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS			
GAIA90N005		**ud**	**SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECCIÓN DEL TRONCO VISTO CON 3 VUELTAS DE TELA DE ARPILLERA**			
MOARC00200	0,0500	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	1,46	
MOARC00400	0,1000	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	2,49	
MN1118W006	3,0000	m	TELA ARPILLERA DE 1,5 M DE ANCHO	4,56	13,68	
%CIND	0,1763	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,06	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**18,69**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
GAIA95N001		**m²**	**DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO COMPACTO. PROFUNDIDAD 70 CM**			
MOARC00200	0,0020	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	0,06	
MQ04040500	0,0550	h	TRACTOR CON EQUIPO PARA TRATAMIENTO DEL SUBSUELO	37,30	2,05	
%CIND	0,0211	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,13	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**2,24**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS			
GAIG01N001		**ud**	**SUMINISTRO Y COLOCACION SISTEMA SEPARADOR DE HIDROCARBUROS**			
MOARC00100	0,4000	h	CAPATAZ	31,92	12,77	
MOARC00200	6,0000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	174,72	
MOARC00400	6,1090	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	152,18	
MQ06050500	1,5000	h	CAMION GRUA DE 5 T	43,50	65,25	
MQ04020010	1,5000	h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA	65,17	97,76	
MQ06020200	3,0000	h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA	93,20	279,60	
MN1117W100	1,0000	ud	SISTEMA SEPARADOR DE HIDROCARBUROS	424,65	424,65	
%CIND	12,0693	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	72,42	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**1.279,35**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
GAIG10N003		**ud**	**LAVARRUEDAS CON MANGUERA**			
MOARC00400	12,0000	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	298,92	
MQ04020000	5,0000	h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	281,70	
MQ06020200	4,0000	h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA	93,20	372,80	
AU10100001	12,0000	m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	984,36	
MN01110002	600,0000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 EN BARRAS ELABORADO	1,17	702,00	
%CIND	26,3978	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	158,39	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**2.798,17**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS			
GAIG10N100		**h**	**RIEGO SOBRE VIALES Y LIMPIEZA DE LA VEGETACIÓN**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**40,00**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS			
GAIG30N001		**ud**	**CONTROL FÍSICO QUÍMICOS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**400,00**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS			
GAIG40N001		**ud**	**PUNTO SEÑALIZADO PARA LA LIMPIEZA DE HORMIGONERA**			
MOARC00400	5,0690	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	126,27	
MQ04020000	1,1000	h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	61,97	
MQ06020200	0,5000	h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA	93,20	46,60	
MN05020001	40,0000	m²	LÁMINA DE PVC DE 2,00 MM DE ESPESOR	5,63	225,20	
%CIND	4,6004	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	27,60	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**487,64**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
GAIG40N002		**ud**	**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PUNTO LIMPIEZA HORMIGONERAS**			
MOARC00400	4,5000	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	112,10	
MQ04020000	3,8000	h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	214,09	
MQ06020200	2,9000	h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA	93,20	270,28	
%CIND	5,9647	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	35,79	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**632,26**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS			
GAII05N001		**m**	**SUMINISTRO Y MONTAJE PANELES ACÚSTICOS ECHO BARRIER H9 O SIMILAR**			
MOARC00100	1,0000	h	CAPATAZ	31,92	31,92	
MOARC00200	1,5000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	43,68	
MOARC00400	2,5000	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	62,28	
MQ06050500	1,0000	h	CAMION GRUA DE 5 T	43,50	43,50	
MN0403W001	0,7519	ud	PANEL ACÚSTICO ECHO BARRIER H9 DIMENSIONES 1,33X2,05 M	165,00	124,06	
MN0403W002	2,1000	ud	LAZO ELÁSTICO PARA PANELES ACÚSTICOS ECHO BARRIER	0,55	1,16	
MN0403W003	1,5000	ud	GANCHO METÁLICO PARA PANELES ACÚSTICOS ECHO BARRIER	1,90	2,85	
MN1602W002	1,0000	m	VALLADO TRASLADABLE DE 2 M DE ALTURA PANEL ELECTROSOLDADO GALVANIZADO	6,77	6,77	
MN1602W003	0,3300	ud	PIE DE HORMIGÓN CON 4 AGUJEROS	3,40	1,12	
%CIND	3,1734	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	19,04	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**336,38**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS			
GAII05N002		**ud**	**TRASLADO DE PANELES ACÚSTICOS ECHO BARRIER H9 O SIMILAR**			
MOARC00100	1,0000	h	CAPATAZ	31,92	31,92	
MOARC00200	1,5000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	43,68	
MOARC00400	2,5000	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	62,28	
MQ06050500	1,0000	h	CAMION GRUA DE 5 T	43,50	43,50	
%CIND	1,8138	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	10,88	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**192,26**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS			
GAIJ01N001		**h**	**VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**80,00**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS			
GAIL01N100		**ud**	**MEDICIÓN DE NIVELES ACÚSTICOS Y DE VIBRACIONES**			

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**90,00**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS			
GAIL01N101		**ud**	**JALONAMIENTO Y PROTECCIÓN MEDIANTE BALAS DE PAJA DE LOS ÁRBOLES A CONSERVAR**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**45,00**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS			
GAIL01N102		**ud**	**MEDICIÓN DE NIVELES ACÚSTICOS Y DE VIBRACIONES EN PARQUE DE MAQUINARÍA**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**90,00**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS			
GAIL01N103		**h**	**CONTEO ANUAL DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**60,00**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS			
GAIM01N001		**ud**	**LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y DE SUS ZONAS AUXILIARES**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**1.500,00**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS			
GAIM10N001		**ud**	**PUNTO LIMPIO SEÑALIZADO RESIDUOS SOLIDOS**			
MOARC00400	9,0000	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	224,19	
MQ06050500	6,5000	h	CAMION GRUA DE 5 T	43,50	282,75	
MN1110W001	2,0000	ud	CONTENEDOR ABIERTO	598,50	1.197,00	
MN1110W002	2,0000	ud	CONTENEDOR CERRADO	648,38	1.296,76	
MN1110W003	3,0000	ud	BIDON ESTANCO PARA RESIDUOS TOXICOS	1.004,25	3.012,75	
MN01120011	52,0010	kg	MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR	1,34	69,68	
MN1602W010	60,0000	m	TABLON DE 0,20 X 0,07. 4 USOS	3,24	194,40	
AU10100001	8,0000	m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	656,24	
%CIND	69,3377	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	416,03	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**7.349,80**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
GAIM10N002		**ud**	**PUNTO LIMPIO EN ZONA DE OFICINAS GESTIONADO POR GESTOR AUTORIZADO**			
MOARC00400	1,6900	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	42,10	
MQ06050500	1,0000	h	CAMION GRUA DE 5 T	43,50	43,50	
MN1110W004	4,0000	ud	CONTENEDOR ESTANCO	94,80	379,20	
%CIND	4,6480	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	27,89	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**492,69**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
LER-15.01.01		**t**	**RESIDUO CÓDIGO LER 15.01.01 PAPEL-CARTÓN**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**55,56**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
LER-15.01.10		**t**	**RESIDUO CÓDIGO LER 15.01.10* ENVASES QUE CONTIENEN RESTOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**300,00**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS			
LER-17.01.01		**t**	**RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**6,39**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
LER-17.01.07		**t**	**RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.07 MEZCLAS DE HORMIGÓN, LADRILLO, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**16,08**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS			
LER-17.02.01		**t**	**RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA**			

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**36,88**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
LER-17.02.03		**t**	**RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**87,75**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
LER-17.03.02		**t**	**RESIDUO CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**17,50**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
LER-17.04.05		**t**	**RESIDUO CÓDIGO LER 17.04.05 HIERRO Y ACERO**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**21,70**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
LER-17.04.07		**t**	**RESIDUO CÓDIGO LER 17.04.07 METALES MEZCLADOS**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**5,45**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
LER-17.04.11		**t**	**RESIDUO CÓDIGO LER 17.04.11 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17.04.10***			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**200,00**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS			
LER-17.05.04		**t**	**RESIDUO CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**16,08**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS			
LER-17.06.04		**t**	**RESIDUO CÓDIGO LER 17.06.04 MATERIALES DE AISLAMIENTO**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**176,00**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS			
LER-17.09.04		**t**	**RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**55,54**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
LER-20.01.21		**t**	**RESIDUO CÓDIGO LER 20.01.21* TUBOS FLUORESCENTES Y OTROS RESIDUOS QUE CONTIENEN MERCURIO**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**300,00**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS			
OCDA30N001		**m**	**SUM. Y COLOC. TUBO DE PLÁSTICO DE Ø 200 MM PVC LISO**			
MOARC00100	0,0100	h	CAPATAZ	31,92	0,32	
MOARC00200	0,1000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	2,91	
MOARC00400	0,1000	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	2,49	
MQ06020100	0,0300	h	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	81,56	2,45	
MQ04020000	0,0150	h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	0,85	
MN0901W002	1,0000	m	TUBO LISO DE PVC D 200 MM SN8	14,20	14,20	
%CIND	0,2322	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,39	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**24,61**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS			
OCDA30N002		**m**	**SUM. Y COLOC. TUBO DE PLÁSTICO DE Ø 90 MM PVC LISO**			
MOARC00100	0,0020	h	CAPATAZ	31,92	0,06	
MOARC00200	0,0300	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	0,87	
MOARC00400	0,0300	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	0,75	
MQ06020100	0,0100	h	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	81,56	0,82	
MQ04020000	0,0060	h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	0,34	
MN0901W004	1,0000	m	TUBO LISO DE PVC D 90 MM SN8	4,20	4,20	

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%CIND	0,0704	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,42	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**7,46**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
OCDA30N004		**m**	**SUM Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PE100, PN10, D90**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**13,62**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS			
OCDA30N005		**m**	**SUM Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PE100, PN10, D40**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**6,71**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS			
OCDA30N006		**m**	**SUM Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PE100, PN10, D32**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**6,02**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS			
OCDA30N007		**m**	**SUM Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PE100, PN10, D110**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**15,62**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS			
OCDA30N008		**ud**	**SUMINISTRO Y MONTAJE LLAVE DE RIEGO**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**2,65**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
OCDA30N009		**ud**	**SUMINISTRO Y MONTAJE TOBERAS INUNDADORAS RED DE RIEGO**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**5,20**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
OCDA30N010		**m**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBO DRENANTE PVC Ø200**			
MOARC00100	0,0100	h	CAPATAZ	31,92	0,32	
MOARC00200	0,1000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	2,91	
MOARC00400	0,1000	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	2,49	
MQ06020100	0,0300	h	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	81,56	2,45	
MQ04020000	0,0150	h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	0,85	
MN09010208	1,0000	m	TUBO CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 200 MM	16,55	16,55	
%CIND	0,2557	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,53	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**27,10**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
OCDA30N011		**m**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBO DRENANTE PVC Ø 63**			
MOARC00100	0,0050	h	CAPATAZ	31,92	0,16	
MOARC00200	0,0500	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	1,46	
MOARC00400	0,0500	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	1,25	
MQ06020100	0,0150	h	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	81,56	1,22	
MN0901W500	1,0000	m	TUBO CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 63 MM	1,10	1,10	
%CIND	0,0519	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,31	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**5,50**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
OCDA30N100		**m**	**TUBERÍA CORRUGADA DE DOBLE PARED PVC Ø50 MM**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**2,23**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS			
OCDA30N200		**m**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERIA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.630.**			
MOARC00200	0,7000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	20,38	
MOARM00500	0,3500	h	PEON ORDINARIO	19,58	6,85	
MNTPVC213	1,0000	m	TUBO DE PVC COMPACTO SN8 D 630 MM.	155,95	155,95	
MNINSTUB	1,0000	ml	INSPECCIÓN CCTV	5,00	5,00	
MN01060004	0,0800	m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	8,20	
MN26101502	2,2200	ud	PEQUEÑO MATERIAL	2,12	4,71	

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%CIND	2,0109	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	12,07	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**213,16**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS			
OCDA30N300		**m**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBO DE PRFV PN1 SN10000 DN1000**			
MOARC00200	0,3000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	8,74	
MOARM00500	0,3500	h	PEON ORDINARIO	19,58	6,85	
MQ14000000	0,9000	h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	108,17	
_TPRFV1000	1,0000	m	TUBO DE PRFV PN1 SN10000 D 1000 MM.	306,43	306,43	
MN01060004	0,2100	m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	21,51	
MN26101502	4,4100	ud	PEQUEÑO MATERIAL	2,12	9,35	
%CIND	4,6105	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	27,66	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**488,71**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS			
OCDA30N400		**ud**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN NUEVA CANALETA DE HORMIGÓN Y CONEX. A POZO EXISTENTE**			
MOARC00200	8,0000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	232,96	
MOARC00400	8,0000	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	199,28	
MQ0400W100	6,0000	h	RETROEXCAVADORA	85,52	513,12	
MQ0403W100	1,0000	h	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	52,93	52,93	
MQ11070061	1,0000	d	DIA DUMPER 4000 KG.	91,80	91,80	
MQ0500W100	0,5000	d	RODILLO VIBRANTE MANUAL 800 KG	46,96	23,48	
MQV057W100	0,2000	d	MAQUINA "HILTI" CORONA DIAMANTE	107,34	21,47	
_RBURF600X	1,0000	ud	VASO SIF.C.LENGUETA EXTRAIBLE TIPO URFE	80,46	80,46	
MN01060004	0,2000	m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	20,49	
AU0050	0,2000	m³	MORTERO DE C.P. M-40 (1:6).	78,72	15,74	
_TPVC203	6,0000	m	TUBO DE PVC COMPACTO SN8 D 200 MM.	15,28	91,68	
OCDC30N002	1,2500	m	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CANALETA CON REJILLA LONGITUDINAL KOMPAQ200 262X305	313,27	391,59	
%CIND	17,3500	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	104,10	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**1.839,10**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
OCDA30bgadac		**m**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 315 mm-ko diametroa duen plastikozko hodia | Tubo de plástico de diámetro 315 mm (D/NNI/R/A)**			
MOARC00100	0,0120	h	CAPATAZ	31,92	0,38	
MOARC00200	0,1200	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	3,49	
MOARC00400	0,1200	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	2,99	
MQ06020100	0,0300	h	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	81,56	2,45	
MQ04020000	0,0150	h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	0,85	
MN09010406	1,0000	m	TUBO CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE PARED, DN 315 MM	45,46	45,46	
MN01030001	0,1300	m³	ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 MM	18,44	2,40	
%CIND	0,5802	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	3,48	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**61,50**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
OCDB10N100		**ud**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ARQUETA DRENAJE PLATAFORMA 0,40X0,40 M. I/TAPA C250**			
MOARC00200	1,0000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	29,12	
MOARC00500	1,0000	h	PEON ORDINARIO	24,27	24,27	
AU10100001	0,1000	m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	8,20	
MN0905W002	1,0000	ud	TAPA H.F. NODULAR 30X30 B-125	14,10	14,10	
MN2617W010	0,7070	m²	TABLERO DE PINO 3 USOS	1,83	1,29	
%CIND	0,7698	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	4,62	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**81,60**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			
OCDB10N200		**m**	**REFUERZO TUBERIA CARGAS PESADAS**			
MOARC00200	1,0000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	29,12	
MOARM00500	1,0000	h	PEON ORDINARIO	19,58	19,58	
MN01060004	0,4800	m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	49,18	
MN0901W400	0,5000	m	TUBO HOR.MASA 400 C-NYR EVC J.D.	22,78	11,39	
MN01030018	0,2000	t	ARENAS CALIZAS	10,63	2,13	

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
OCTA70aac	2,0000	m	Aglomeratu asfaltikoko zoladuraren mozketa | Corte de pavimento de aglomerado asfáltico (D/R/A)	3,83	7,66	
OCTA30caadac	1,2000	m³	Elementu horizontalen eta zimenduen eraisketa | Demolición de elementos horizontales y cimentaciones (D/NNI/R/A)	13,17	15,80	
OCTC10N001	1,0000	m³	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN TODO TIPO DE TERRENOS	8,79	8,79	
OCTD40aadc	0,8000	m³	Relleno localizado. De la traza (D/NNI/(A)	7,72	6,18	
%CIND	1,4983	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	8,99	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**158,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

OCDB10N210 **ud** **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN POZO DE REGISTRO Ø1,0m. Y 2,20 PROF.**

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL 1.061,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

OCDB10N220 **ud** **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN POZO DE REGISTRO Ø1,2m. Y 2,20 PROF.**

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL 1.336,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

OCDB10N230 **ud** **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN POZO DE REGISTRO Ø2,0m. Y 2,20 PROF.**

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL 1.860,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS

OCDB10N300 **ud** **RECRECIDO O DECRECIDO DE POZOS DE REGISTRO EXISTENTE A COTA DE RASANTE DEFINITIVA**

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL 131,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

OCDB10N301 **ud** **MARCO CUADRADO Y TAPA ABATIBLE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA POZO DE REGISTRO, MODELO PAMREX MARCA PAM O MAESTRO/TWINO MARCA EJ**

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL 350,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

OCDB10chadac **ud** **Hormigoizko kutxatila aurrefabrikatua, 120 cm-ko altuera \| Arqueta prefabricada de hormigón, altura 120 cm \| 60x60 cm (D/NNI/R/A**

MOARC00100	0,1450	h	CAPATAZ	31,92	4,63	
MOARC00200	1,4500	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	42,22	
MOARC00500	1,4500	h	PEON ORDINARIO	24,27	35,19	
MQ06020100	0,0750	h	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	81,56	6,12	
MN09050024	1,0000	ud	Arqueta prefabricada HM, 600x600x1200 MM	148,69	148,69	
AU10100001	0,0360	m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	2,95	
AU40200005	0,3800	m³	RELLENO LOCALIZADO CON ARENA, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	26,79	10,18	
%CIND	2,4998	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	15,00	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**264,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

OCDB20N001 **ud** **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA DE FUNDICIÓN CUADRADA DE 0,45 X 0,45 M C-250**

MOARC00100	0,0041	h	CAPATAZ	31,92	0,13	
MOARC00200	0,0408	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	1,19	
MOARC00400	0,0408	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	1,02	
MN0905W001	1,0000	ud	TAPA DE FUNDICIÓN CUADRADA DE 0,45X0,45 M	82,50	82,50	
%CIND	0,8484	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	5,09	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**89,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

OCDB40N001 **ud** **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DESAGÜE DE GARGANTA REGISTRABLE PARA DRENAJE DE CARRIL**

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL 183,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
OCDB40N002		**ud**	**CONEXION DE DRENAJE DE LA PLATAFORMA A LA RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES**			
MOARC00300	2,0625	h	OFICIAL DE SEGUNDA	27,19	56,08	
MOARC00400	8,0759	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	201,17	
MOARC00500	3,6036	h	PEON ORDINARIO	24,27	87,46	
MQ0103C215	0,8250	h	COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR DIESEL DE 11,1 M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)	31,09	25,65	
MQ03000005	0,8250	h	MARTILLO MANUAL PICADOR, NEUMÁTICO, DE 9 KG DE PESO	1,57	1,30	
MQ16000200	2,4750	h	SIERRA DE DISCO	6,67	16,51	
MQ05000010	0,1980	h	BANDEJA VIBRANTE DE 400 KG DE PESO	6,08	1,20	
MQ05000105	6,8310	h	PISÓN MOTORIZADO DE 70 KG DE PESO	2,05	14,00	
MN21075095	1,5000	ud	PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR	0,96	1,44	
MN01070003	0,3000	m³	MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4	63,05	18,92	
%CIND	4,2373	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	25,42	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**449,15**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
OCDB40N200		**ud**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN NUEVO SUMIDERO Y CONEX. A POZO EXISTENTE**			
MOARC00200	8,0000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	232,96	
MOARC00400	8,0000	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	199,28	
MQ0400W100	6,0000	h	RETROEXCAVADORA	85,52	513,12	
MQ0403W100	1,0000	h	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	52,93	52,93	
MQ11070061	1,0000	d	DIA DUMPER 4000 KG.	91,80	91,80	
MQ0500W100	0,5000	d	RODILLO VIBRANTE MANUAL 800 KG	46,96	23,48	
MQV057W100	0,2000	d	MAQUINA "HILTI" CORONA DIAMANTE	107,34	21,47	
_RBURF600X	1,0000	ud	VASO SIF.C.LENGUETA EXTRAIBLE TIPO URFE	80,46	80,46	
MN2615W200	1,0000	ud	SUMIDERO DE BUZÓN, MIXTO, TRAGADERO O DE ALTA CAPACIDAD	246,40	246,40	
MN01060004	0,2000	m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	20,49	
AU0050	0,2000	m³	MORTERO DE C.P. M-40 (1:6).	78,72	15,74	
_TPVC203	6,0000	m	TUBO DE PVC COMPACTO SN8 D 200 MM.	15,28	91,68	
%CIND	15,8981	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	95,39	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**1.685,20**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
OCDC30N001		**m**	**CUNETA HORMIGÓN IN SITU TIPO CL 0,50 M ANCHO**			
MOARC00100	0,0110	h	CAPATAZ	31,92	0,35	
MOARC00200	0,0800	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	2,33	
MOARC00500	0,0790	h	PEON ORDINARIO	24,27	1,92	
MQ04020010	0,0200	h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA	65,17	1,30	
AU10100001	0,0850	m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	6,97	
MN01030012	0,1240	m³	ZAHORRA ARTIFICIAL	10,47	1,30	
%CIND	0,1417	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,85	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**15,02**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS			
OCDC30N002		**m**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CANALETA CON REJILLA LONGITUDINAL KOMPAQ200 262X305**			
MOARC00200	1,0000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	29,12	
MOARM00500	1,2500	h	PEON ORDINARIO	19,58	24,48	
MQ04000800	0,5000	h	MINIEXCAVADORA DE 1800 KG DE MASA	34,26	17,13	
MQ0400W200	0,3300	h	H. MINIEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR	55,08	18,18	
MQ11070061	0,1250	d	DIA DUMPER 4000 KG.	91,80	11,48	
MQ0500W100	0,1250	d	RODILLO VIBRANTE MANUAL 800 KG	46,96	5,87	
_SF0545	1,0000	ml	CANALETA LONGITUDINAL TIPO MONOBLOCK POLIMERO F900 200	140,80	140,80	
MN2617W010	1,0500	m²	TABLERO DE PINO 3 USOS	1,83	1,92	
MN01120013	0,2500	l	DESENCOFRANTE	2,04	0,51	
MN01060100	0,4200	m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 25 Nmm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	109,65	46,05	
%CIND	2,9554	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	17,73	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**313,27**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			
OCEH040N001		**ud**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PLACA POREXPAN 3 cm**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**4,15**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
OCEH50N001		**m²**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN REFUERZO PLANCHA POLIESPAN 2 CM**			

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**2,58**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
OCHA05aaadac		**m³**	**HL-15 garbitasuneko-hormigoia | Hormigón limpieza HL-15 | (D/NNI/R/A)**			
MOARC00100	0,0080	h	CAPATAZ	31,92	0,26	
MOARC00400	0,0800	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	1,99	
MOARC00500	0,0400	h	PEON ORDINARIO	24,27	0,97	
MQ08060010	0,0650	h	CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3 DE CAPACIDAD	103,03	6,70	
MQ08070200	0,0400	h	BOMBA PARA HORMIGÓN SOBRE CAMIÓN PLUMA DE 36 M, PRODUCCIÓN DE 60 M3/H	222,72	8,91	
MQ08110010	0,0800	h	VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 66 MM DE DIÁMETRO	0,59	0,05	
MQ0103C000	0,0400	h	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 12 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	17,73	0,71	
MQ0100A030	0,0400	h	GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 100 KVA	27,05	1,08	
MN01060001	1,0500	m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA15 Nmm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 30 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	75,05	78,80	
%CIND	0,9947	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	5,97	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**105,44**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
OCHA10aaadac		**m³**	**HM-20 masa-hormigoia | Hormigón en masa HM-20 | (D/NNI/R/A)**			
MOARC00100	0,0080	h	CAPATAZ	31,92	0,26	
MOARC00400	0,0800	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	1,99	
MOARC00500	0,0400	h	PEON ORDINARIO	24,27	0,97	
MQ08060010	0,0650	h	CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3 DE CAPACIDAD	103,03	6,70	
MQ08070200	0,0400	h	BOMBA PARA HORMIGÓN SOBRE CAMIÓN PLUMA DE 36 M, PRODUCCIÓN DE 60 M3/H	222,72	8,91	
MQ08110010	0,0800	h	VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 66 MM DE DIÁMETRO	0,59	0,05	
MQ0103C000	0,0400	h	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 12 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	17,73	0,71	
MQ0100A030	0,0400	h	GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 100 KVA	27,05	1,08	
MN01060004	1,0500	m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	107,57	
%CIND	1,2824	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	7,69	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**135,93**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS			
OCHA10abadac		**m³**	**HM-20 masa-hormigoia | Hormigón en masa HM-20 | (D/NNI/R/A)**			
MOARC00100	0,0080	h	CAPATAZ	31,92	0,26	
MOARC00400	0,0800	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	1,99	
MOARC00500	0,0400	h	PEON ORDINARIO	24,27	0,97	
MQ08060010	0,0650	h	CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3 DE CAPACIDAD	103,03	6,70	
MQ08110010	0,0800	h	VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 66 MM DE DIÁMETRO	0,59	0,05	
MQ0103C000	0,0400	h	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 12 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	17,73	0,71	
MQ0100A030	0,0400	h	GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 100 KVA	27,05	1,08	
MN01060004	1,0500	m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	107,57	
%CIND	1,1933	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	7,16	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**126,49**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
OCHA10baadac		**m³**	**HM-25 masa-hormigoia | Hormigón en masa HM-25 | (D/NNI/R/A)**			
MOARC00100	0,0080	h	CAPATAZ	31,92	0,26	
MOARC00400	0,0800	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	1,99	
MOARC00500	0,0400	h	PEON ORDINARIO	24,27	0,97	
MQ08060010	0,0650	h	CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3 DE CAPACIDAD	103,03	6,70	
MQ08070200	0,0400	h	BOMBA PARA HORMIGÓN SOBRE CAMIÓN PLUMA DE 36 M, PRODUCCIÓN DE 60 M3/H	222,72	8,91	
MQ08110010	0,0800	h	VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 66 MM DE DIÁMETRO	0,59	0,05	
MQ0103C000	0,0400	h	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 12 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	17,73	0,71	
MQ0100A030	0,0400	h	GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 100 KVA	27,05	1,08	
MN01060100	1,0500	m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 25 Nmm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	109,65	115,13	
%CIND	1,3580	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	8,15	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			COSTE UNITARIO TOTAL			**143,95**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
OCHA20aaadac		**m³**	**Armatzeko edo aurreatezatzeko HA-25 o HP-25 hormigoia | Horm. para armar o pretensar HA-25 o HP-25 | (D/NNI/R/A)**			
MOARC00100	0,0120	h	CAPATAZ	31,92	0,38	
MOARC00400	0,1200	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	2,99	
MOARC00500	0,0800	h	PEON ORDINARIO	24,27	1,94	
MQ08060010	0,0650	h	CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3 DE CAPACIDAD	103,03	6,70	
MQ08070200	0,0400	h	BOMBA PARA HORMIGÓN SOBRE CAMIÓN PLUMA DE 36 M, PRODUCCIÓN DE 60 M3/H	222,72	8,91	
MQ08110010	0,1200	h	VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 66 MM DE DIÁMETRO	0,59	0,07	
MQ0103C000	0,0400	h	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 12 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	17,73	0,71	
MQ0100A030	0,0400	h	GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 100 KVA	27,05	1,08	
MN01060100	1,0500	m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 25 Nmm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	109,65	115,13	
%CIND	1,3791	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	8,27	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**146,18**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			
OCHB10caadac		**kg**	**Altzairu korrugatua B500 S | Acero corrugado B500 S | (D/NNI/R/A)**			
MOARM00100	0,0010	h	CAPATAZ	23,49	0,02	
MOARM00500	0,0050	h	PEON ORDINARIO	19,58	0,10	
MOARM00600	0,0100	h	AYUDANTE	18,95	0,19	
MN01110002	1,0299	kg	ACERO CORRUGADO B 500 EN BARRAS ELABORADO	1,17	1,20	
MN01100600	0,0600	ud	SEPARADOR HOMOLOGADO DE PLÁSTICO PARA ARMADURAS	0,15	0,01	
MN01100002	0,0100	kg	ALAMBRE RECOCIDO Ø 1,3 MM	1,36	0,01	
%CIND	0,0153	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,09	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**1,62**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS			
OCHB10cbadac		**kg**	**Altzairu korrugatua B500 S | Acero corrugado B500 S | (D/NNI/R/A)**			
MOARM00100	0,0010	h	CAPATAZ	23,49	0,02	
MOARM00500	0,0050	h	PEON ORDINARIO	19,58	0,10	
MOARM00600	0,0100	h	AYUDANTE	18,95	0,19	
MQ14000000	0,0010	h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	0,12	
MN01110002	1,0300	kg	ACERO CORRUGADO B 500 EN BARRAS ELABORADO	1,17	1,21	
MN01100600	0,0600	ud	SEPARADOR HOMOLOGADO DE PLÁSTICO PARA ARMADURAS	0,15	0,01	
MN01100002	0,0100	kg	ALAMBRE RECOCIDO Ø 1,3 MM	1,36	0,01	
%CIND	0,0166	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,10	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**1,76**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
OCHB60N001		**kg**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO**			
MOARC00100	0,0010	h	CAPATAZ	31,92	0,03	
MOARC00500	0,0050	h	PEON ORDINARIO	24,27	0,12	
MOARC00600	0,0100	h	AYUDANTE	26,37	0,26	
MQ14000000	0,0023	h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	0,28	
MN01100600	3,0000	ud	SEPARADOR HOMOLOGADO DE PLÁSTICO PARA ARMADURAS	0,15	0,45	
MN0111W001	1,0000	kg	POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO	6,53	6,53	
%CIND	0,0767	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,46	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**8,13**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
OCHC10aaadac		**m²**	**Kofratua | Encofrado | (D/NNI/R/A) OCULTO**			
MOARC00100	0,0375	h	CAPATAZ	31,92	1,20	
MOARC00200	0,3750	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	10,92	
MOARC00500	0,2500	h	PEON ORDINARIO	24,27	6,07	
MOARC00600	0,2500	h	AYUDANTE	26,37	6,59	
MQ14000000	0,0125	h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	1,50	
MN01120001	3,0000	m	AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS	0,35	1,05	
MN01120005	3,0000	ud	AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 M Y 150 USOS	0,20	0,60	
MN01120003	1,0000	m²	AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22 MM PLANO PARA 10 USOS	1,02	1,02	
MN01120013	0,0750	l	DESENCOFRANTE	2,04	0,15	
MN01120011	0,4000	kg	MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR	1,34	0,54	
%CIND	0,2964	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,78	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			COSTE UNITARIO TOTAL			**31,42**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS			
OCHC10abadac		**m²**	**Kofratua | Encofrado | (D/NNI/R/A) VISTO**			
MOARC00100	0,0562	h	CAPATAZ	31,92	1,79	
MOARC00200	0,5625	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	16,38	
MOARC00500	0,3750	h	PEON ORDINARIO	24,27	9,10	
MOARC00600	0,3750	h	AYUDANTE	26,37	9,89	
MQ14000000	0,0187	h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	2,25	
MN01120001	3,0000	m	AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS	0,35	1,05	
MN01120005	3,0000	ud	AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 M Y 150 USOS	0,20	0,60	
MN01120004	1,0000	m²	AMORTIZACIÓN DE TABLÓN MACHIHEMBRADO DE MADERA DE PINO DE 22 MM PLANO PARA 3 USOS	6,41	6,41	
MN01120013	0,0750	l	DESENCOFRANTE	2,04	0,15	
MN01120011	0,4000	kg	MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR	1,34	0,54	
%CIND	0,4816	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	2,89	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**51,05**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS			
OCIB30N001		**m**	**40 mm-ko diametroko PVCzko hodia hornitzea eta kokatzea | Suministro y colocación de tubo de PVC de diametro 40 mm (D/NNI/A)**			
MOARC00500	0,0700	h	PEON ORDINARIO	24,27	1,70	
MOARC00100	0,0700	h	CAPATAZ	31,92	2,23	
MN1001W001	1,0000	m	TUBO CURVABLE DE PVC Ø 40 MM	1,13	1,13	
MQ06050500	0,0160	h	CAMION GRUA DE 5 T	43,50	0,70	
%CIND	0,0576	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,35	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**6,11**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS			
OCIB30adaadc		**m**	**40 mm-ko diametroko PEzko hodia hornitzea eta kokatzea | Suministro y colocación de tubo de PE de diametro 40 mm (D/NNI/A)**			
MOARC00500	0,1260	h	PEON ORDINARIO	24,27	3,06	
MOARC00100	0,1260	h	CAPATAZ	31,92	4,02	
MN10010320	1,0000	m	CUATRITUBO PARA CABLES PE Ø 40 MM	8,89	8,89	
MQ06050500	0,0170	h	CAMION GRUA DE 5 T	43,50	0,74	
%CIND	0,1671	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,00	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**17,71**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS			
OCIB30babadc		**m**	**50 mm-ko diametroko PVCzko hodia hornitzea eta kokatzea | Suministro y colocación de tubo de PVC de diametro 50 mm (D/NNI/A)**			
MOARC00500	0,0700	h	PEON ORDINARIO	24,27	1,70	
MOARC00100	0,0700	h	CAPATAZ	31,92	2,23	
MN10010101	1,0000	m	TUBO PARA CABLES PVC Ø 50 MM	1,76	1,76	
MQ06050500	0,0170	h	CAMION GRUA DE 5 T	43,50	0,74	
%CIND	0,0643	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,39	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**6,82**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
OCIB30bcaadc		**m**	**50 mm-ko diametroko PEzko hodia hornitzea eta kokatzea | Suministro y colocación de tubo de PE de diam 50 mm (D/NNI/A)-TRITUBO**			
MOARC00500	0,1500	h	PEON ORDINARIO	24,27	3,64	
MOARC00100	0,1500	h	CAPATAZ	31,92	4,79	
MN10010315	1,0000	m	TRITUBO PARA CABLES PE Ø 50 MM	5,76	5,76	
MQ06050500	0,0170	h	CAMION GRUA DE 5 T	43,50	0,74	
%CIND	0,1493	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,90	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**15,83**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS			
OCIB30dabadc		**m**	**90 mm-ko diametroko PVCzko hodia hornitzea eta kokatzea | Suministro y colocación de tubo de PVC de diametro 90 mm (D/NNI/A)**			
MOARC00500	0,1100	h	PEON ORDINARIO	24,27	2,67	
MOARC00100	0,1100	h	CAPATAZ	31,92	3,51	
MN10010102	1,0000	m	TUBO PARA CABLES PVC Ø 90 MM	2,48	2,48	
MQ06050500	0,0170	h	CAMION GRUA DE 5 T	43,50	0,74	
%CIND	0,0940	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,56	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			COSTE UNITARIO TOTAL			**9,96**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
OCIB30eabadc		**m**	**110 mm-ko diametroko PVCzko hodia hornitzea eta kokatzea | Suministro y colocación de tubo de PVC de diametro 110 mm (D/NNI/A)**			
MOARC00500	0,2100	h	PEON ORDINARIO	24,27	5,10	
MOARC00100	0,2100	h	CAPATAZ	31,92	6,70	
MN10010001	1,0000	m	TUBO PARA CABLES PVC Ø 110 MM	3,13	3,13	
MQ06050500	0,0170	h	CAMION GRUA DE 5 T	43,50	0,74	
%CIND	0,1567	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,94	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**16,61**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS			
OCIB30fabadc		**m**	**160 mm-ko diametroko PVCzko hodia hornitzea eta kokatzea | Suministro y colocación de tubo de PVC de diametro 160 mm (D/NNI/A)**			
MOARC00500	0,2800	h	PEON ORDINARIO	24,27	6,80	
MOARC00100	0,2800	h	CAPATAZ	31,92	8,94	
MN10010103	1,0000	m	TUBO PARA CABLES PVC Ø 160 MM	4,53	4,53	
MQ06050500	0,0170	h	CAMION GRUA DE 5 T	43,50	0,74	
%CIND	0,2101	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,26	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**22,27**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			
OCIB30gabadc		**m**	**200 mm-ko diametroko PVCzko hodia hornitzea eta kokatzea | Suministro y colocación de tubo de PVC de diametro 200 mm (D/NNI/A)**			
MOARC00500	0,3300	h	PEON ORDINARIO	24,27	8,01	
MOARC00100	0,3300	h	CAPATAZ	31,92	10,53	
MN10010104	1,0000	m	TUBO PARA CABLES PVC Ø 200 MM	7,18	7,18	
MQ06050500	0,0170	h	CAMION GRUA DE 5 T	43,50	0,74	
%CIND	0,2646	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,59	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**28,05**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS			
OCIC10N001		**ud**	**ARQUETA REALIZADA IN SITU MEDIANTE HUECO EN LA CIMENTACIÓN DE LA MARQUESINA DE 1200X600 MM**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**425,00**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS			
OCIC10abadac		**ud**	**400x400x600 mm-ko in situ kutxatila | Arqueta in situ de 400x400x600 mm de dimensiones (D/NNI/R/A)**			
MOARC00100	0,0248	h	CAPATAZ	31,92	0,79	
MOARC00200	0,2475	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	7,21	
MOARC00600	0,2475	h	AYUDANTE	26,37	6,53	
MOARC00500	0,1643	h	PEON ORDINARIO	24,27	3,99	
AU10100001	1,9800	m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	162,42	
MN01120005	9,9000	ud	AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 M Y 150 USOS	0,20	1,98	
MN01120007	3,3600	m²	AMORTIZACIÓN DE PANEL METÁLICO PLANO PARA 40 USOS	1,92	6,45	
MN01120013	0,0356	l	DESENCOFRANTE	2,04	0,07	
MN01100086	1,3682	kg	CLAVOS DE ACERO	1,45	1,98	
MN09043006	2,4000	m	TUBO POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED DN 110 MM	4,58	10,99	
MN20010621	0,3000	m	TUBO PVC RÍGIDO LISO DN 80 MM	1,48	0,44	
MN0905W90	1,0000	ud	TAPA METÁLICA DE 50X50 C-250	18,98	18,98	
%CIND	2,2183	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	13,31	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**235,14**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS			
OCIC20aadac		**ud**	**600x600x600 mm-ko kutxatila aurrefabrikatua | Arqueta prefabricada de 600x600x600 mm de dimensiones (D/NNI/R/A)**			
MOARC00100	0,0500	h	CAPATAZ	31,92	1,60	
MOARC00200	0,5000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	14,56	
MOARC00600	0,5000	h	AYUDANTE	26,37	13,19	
MOARC00500	0,5000	h	PEON ORDINARIO	24,27	12,14	
MQ06020100	0,4000	h	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	81,56	32,62	
AU10100001	0,1690	m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	13,86	
MN09050012	1,0000	ud	ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 600X600X600 MM	79,95	79,95	
MN0905W90	1,0000	ud	TAPA METÁLICA DE 50X50 C-250	18,98	18,98	

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%CIND	1,8690	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	11,21	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**198,11**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS			
OCIC30N001		**ud**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ARQ. TELECOMUNICACIONES TIPO D**			
MQ04020000	0,0500	h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	2,82	
MQ06050600	0,0500	h	CAMIÓN BASCULANTE	70,75	3,54	
MN01060004	0,1800	m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	18,44	
MN09050025	1,0000	ud	ARQ. PREF. TELECOM. TIPO D	717,68	717,68	
MN01070003	0,3200	m³	MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4	63,05	20,18	
MOARC00200	2,0000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	58,24	
MOARC00400	4,0000	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	99,64	
%CIND	9,2054	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	55,23	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**975,77**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
OCIC30N002		**ud**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ARQUETA MODELO AB**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**85,82**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
OCIE30N001		**ud**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA ROSCADA M24 8.8 L=300 MM**			
MOARC00100	0,0500	h	CAPATAZ	31,92	1,60	
MOARC00500	0,1000	h	PEON ORDINARIO	24,27	2,43	
MOARC00600	0,1500	h	AYUDANTE	26,37	3,96	
MN1800W001	0,3000	m	VARILLA ROSACADA M24 8.8	39,47	11,84	
%CIND	0,1983	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,19	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**21,02**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con DOS CÉNTIMOS			
OCIE30N002		**ud**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA ROSCADA M24 8.8 L=400 MM**			
MOARC00100	0,0500	h	CAPATAZ	31,92	1,60	
MOARC00500	0,1000	h	PEON ORDINARIO	24,27	2,43	
MOARC00600	0,1700	h	AYUDANTE	26,37	4,48	
MN1800W001	0,4000	m	VARILLA ROSACADA M24 8.8	39,47	15,79	
%CIND	0,2430	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,46	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**25,76**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
OCIE30N003		**ud**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA ROSCADA M24 8.8 L=600 MM**			
MOARC00100	0,0600	h	CAPATAZ	31,92	1,92	
MOARC00500	0,1200	h	PEON ORDINARIO	24,27	2,91	
MOARC00600	0,1700	h	AYUDANTE	26,37	4,48	
MN1800W001	0,6000	m	VARILLA ROSACADA M24 8.8	39,47	23,68	
%CIND	0,3299	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,98	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**34,97**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
OCIE30N004		**ud**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA ROSCADA M27 8.8 L=650 MM**			
MOARC00100	0,0600	h	CAPATAZ	31,92	1,92	
MOARC00500	0,1200	h	PEON ORDINARIO	24,27	2,91	
MOARC00600	0,1800	h	AYUDANTE	26,37	4,75	
MN1800W002	0,6500	m	VARILLA ROSACADA M27 8.8	44,58	28,98	
%CIND	0,3856	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	2,31	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**40,87**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
OCIE30N005		**ud**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA ROSCADA M27 8.8 L=750 MM**			
MOARC00100	0,0700	h	CAPATAZ	31,92	2,23	
MOARC00500	0,1500	h	PEON ORDINARIO	24,27	3,64	
MOARC00600	0,2000	h	AYUDANTE	26,37	5,27	
MN1800W002	0,7500	m	VARILLA ROSACADA M27 8.8	44,58	33,44	
%CIND	0,4458	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	2,67	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**47,25**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
OCOD10adac		**m³**	**Zagor artifiziala | Zahorra artificial (D/NNI/R/A)**			
MOARC00100	0,0036	h	CAPATAZ	31,92	0,11	
MOARC00500	0,0360	h	PEON ORDINARIO	24,27	0,87	
MQ04060100	0,0180	h	MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA	115,30	2,08	
MQ05020210	0,0180	h	COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO, LISO, DE 12 T DE PESO	70,61	1,27	
MQ09020105	0,0180	h	CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO CON RAMPA DE RIEGO Y LANZA PARA UNA CAPACIDAD DE 10000 LITROS	110,94	2,00	
MQ06020200	0,0540	h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA	93,20	5,03	
MN01030012	1,0500	m³	ZAHORRA ARTIFICIAL	10,47	10,99	
MN01010001	0,2000	m³	AGUA	0,52	0,10	
%CIND	0,2245	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,35	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**23,80**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
OCOD20aadac		**m²**	**Emultsioa itsaspeneko edota ontzeko garaztadetan | Emulsión en riegos de adherencia y/o curado | C60B3 (D/NNI/R)**			
MOARC00100	0,0005	h	CAPATAZ	31,92	0,02	
MOARC00400	0,0005	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	0,01	
MOARC00500	0,0005	h	PEON ORDINARIO	24,27	0,01	
MQ09020105	0,0002	h	CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO CON RAMPA DE RIEGO Y LANZA PARA UNA CAPACIDAD DE 10000 LITROS	110,94	0,02	
MQ10000305	0,0001	h	BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. AUTOPROPULSADA DE 9 M³	137,07	0,01	
MN07010002	0,0005	t	EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B3 ADH / C60 B3 CUR	475,00	0,24	
%CIND	0,0031	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,02	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**0,33**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS			
OCOD30cadac		**m²**	**Emultsioa imprimazioko garaztadetan | Emulsión en riego de imprimación | C60BF4 (D/NNI/R/A)**			
MOARC00100	0,0005	h	CAPATAZ	31,92	0,02	
MOARC00400	0,0005	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	0,01	
MOARC00500	0,0005	h	PEON ORDINARIO	24,27	0,01	
MQ09020105	0,0001	h	CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO CON RAMPA DE RIEGO Y LANZA PARA UNA CAPACIDAD DE 10000 LITROS	110,94	0,01	
MQ10000305	0,0001	h	BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. AUTOPROPULSADA DE 9 M³	137,07	0,01	
MN07010003	0,0010	t	EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BF4/C60BF5 IMP	439,69	0,44	
%CIND	0,0050	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,03	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**0,53**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			
OCOD40N001		**m²**	**ASFALTO FUNDIDO NEGRO 3 CM Z.U.**			
MOARC00100	0,0246	h	CAPATAZ	31,92	0,79	
MOARC00200	0,0313	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	0,91	
MOARC00500	0,0600	h	PEON ORDINARIO	24,27	1,46	
MQ0900W001	0,0248	h	CAMION CON CALDERA MASA CALIENTE	51,60	1,28	
MN0701W001	0,0916	t	ASFALTO FUNDIDO NEGRO	351,26	32,18	
MN0701W002	1,2139	m²	PAPEL AISLANTE	0,18	0,22	
%CIND	0,3684	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	2,21	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**39,05**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS			
OCOD40N002		**m²**	**PULIDO DE ASFALTO FUNDIDO O CUALQUIER TIPO DE MATERIAL BITUMINOSO**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**15,56**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
OCOD40N003		**t**	**AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE EN COLOR ROJO TIPO 5A TAPISABLE**			
MOARC00100	0,0350	h	CAPATAZ	31,92	1,12	
MOARC00200	0,0700	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	2,04	
MOARC00500	0,1000	h	PEON ORDINARIO	24,27	2,43	
MQ04010125	0,0400	h	CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3 M3 DE CAPACIDAD)	93,65	3,75	
MQ06020200	0,1000	h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA	93,20	9,32	
MQ09040105	0,0400	h	EXTENDEDORA ASFÁLTICA SOBRE CADENAS DE 147 KW DE POTENCIA (REGLA HASTA 7,5 M)	197,86	7,91	
MQ05020510	0,0300	h	COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE DOS CILINDROS, TANDEM, DE 10 T DE PESO	63,00	1,89	
MQ05010200	0,0300	h	COMPACTADOR AUTOPROPULSADO DE RUEDAS MULTIPLES, 7 RUEDAS 21 T LASTRADO	69,62	2,09	
MN0701W006	1,0000	t	AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE 5A EN COLOR ROJO TIPO	120,30	120,30	
%CIND	1,5085	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	9,05	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			COSTE UNITARIO TOTAL			**159,90**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
OCOD40abadac		**t**	**Beroan egindako nahaste bituminosoa | Mezcla bituminosa en caliente | AC16 SURF D (D/NNI/R/A)**			
MOARC00100	0,0051	h	CAPATAZ	31,92	0,16	
MOARC00200	0,0514	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	1,50	
MOARC00500	0,0514	h	PEON ORDINARIO	24,27	1,25	
MQ04010125	0,0129	h	CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3 M3 DE CAPACIDAD)	93,65	1,21	
MQ09030115	0,0129	h	PLANTA ASFALTICA EN CALIENTE: PLANTA DISCONTÍNUA MÓVIL DE 160 T/H DE PRODUCCIÓN	532,25	6,87	
MQ06020200	0,0771	h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA	93,20	7,19	
MQ09040105	0,0129	h	EXTENDEDORA ASFÁLTICA SOBRE CADENAS DE 147 KW DE POTENCIA (REGLA HASTA 7,5 M)	197,86	2,55	
MQ05020510	0,0129	h	COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE DOS CILINDROS, TANDEM, DE 10 T DE PESO	63,00	0,81	
MQ05010200	0,0129	h	COMPACTADOR AUTOPROPULSADO DE RUEDAS MULTIPLES, 7 RUEDAS 21 T LASTRADO	69,62	0,90	
MN07010013	0,5415	t	ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	9,87	5,34	
MN07010014	0,2945	t	ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	10,50	3,09	
MN07010015	0,1140	t	ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	10,50	1,20	
%CIND	0,3207	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,92	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**33,99**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
OCOD40beadac		**t**	**Beroan egindako nahaste bituminosoa | Mezcla bituminosa en caliente | AC22 BIN S (D/NNI/R/A)**			
MOARC00100	0,0051	h	CAPATAZ	31,92	0,16	
MOARC00200	0,0514	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	1,50	
MOARC00500	0,0514	h	PEON ORDINARIO	24,27	1,25	
MQ04010125	0,0129	h	CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3 M3 DE CAPACIDAD)	93,65	1,21	
MQ09030115	0,0129	h	PLANTA ASFALTICA EN CALIENTE: PLANTA DISCONTÍNUA MÓVIL DE 160 T/H DE PRODUCCIÓN	532,25	6,87	
MQ06020200	0,0771	h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA	93,20	7,19	
MQ09040105	0,0129	h	EXTENDEDORA ASFÁLTICA SOBRE CADENAS DE 147 KW DE POTENCIA (REGLA HASTA 7,5 M)	197,86	2,55	
MQ05020510	0,0129	h	COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE DOS CILINDROS, TANDEM, DE 10 T DE PESO	63,00	0,81	
MQ05010200	0,0129	h	COMPACTADOR AUTOPROPULSADO DE RUEDAS MULTIPLES, 7 RUEDAS 21 T LASTRADO	69,62	0,90	
MN07010013	0,4085	t	ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	9,87	4,03	
MN07010014	0,2280	t	ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	10,50	2,39	
MN07010015	0,1805	t	ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	10,50	1,90	
MN07010016	0,1330	t	ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	10,17	1,35	
%CIND	0,3211	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,93	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**34,04**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS			
OCOD40cgadac		**t**	**Beroan egindako nahaste bituminosoa | Mezcla bituminosa en caliente | AC22 BASE G (D/NNI/R/A)**			
MOARC00100	0,0051	h	CAPATAZ	31,92	0,16	
MOARC00200	0,0514	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	1,50	
MOARC00500	0,0129	h	PEON ORDINARIO	24,27	0,31	
MQ04010125	0,0129	h	CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3 M3 DE CAPACIDAD)	93,65	1,21	
MQ09030115	0,0129	h	PLANTA ASFALTICA EN CALIENTE: PLANTA DISCONTÍNUA MÓVIL DE 160 T/H DE PRODUCCIÓN	532,25	6,87	
MQ06020200	0,0771	h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA	93,20	7,19	
MQ09040105	0,0129	h	EXTENDEDORA ASFÁLTICA SOBRE CADENAS DE 147 KW DE POTENCIA (REGLA HASTA 7,5 M)	197,86	2,55	
MQ05020510	0,0129	h	COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE DOS CILINDROS, TANDEM, DE 10 T DE PESO	63,00	0,81	
MQ05010200	0,0129	h	COMPACTADOR AUTOPROPULSADO DE RUEDAS MULTIPLES, 7 RUEDAS 21 T LASTRADO	69,62	0,90	
MN07010013	0,3800	t	ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	9,87	3,75	
MN07010014	0,1995	t	ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	10,50	2,09	
MN07010015	0,3135	t	ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	10,50	3,29	
MN07010016	0,0570	t	ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	10,17	0,58	
%CIND	0,3121	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,87	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**33,08**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS			
OCOD60		**t**	**POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS**			

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MN07010035	1,0000	t	POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS	47,29	47,29	
%CIND	0,4729	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	2,84	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**50,13**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
OCOD60N001		**t**	**CEMENTO PORTLAND EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN**			
MN0701W004	1,0000	t	Cemento portland empleado como polvo mineral de aportación	100,00	100,00	
%CIND	1,0000	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	6,00	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**106,00**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS			
OCOD70N001		**t**	**BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 45/80-60**			
MN0701W003	1,0000	t	Betún PMB 45/80-60 modificado con polímeros	730,00	730,00	
%CIND	7,3000	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	43,80	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**773,80**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
OCOD70cadac		**t**	**Betun asfaltiko nahaste bituminosoetan | Betún asfáltico en mezclas bituminosas | B50/70 (B 60/70). (D/NNI/R/A)**			
MN07010033	1,0000	t	BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)	650,00	650,00	
%CIND	6,5000	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	39,00	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**689,00**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS			
OCOE10N001		**m**	**LÍNEA CONT./DISCONT. 10 CMS COL.**			
MOARC00100	0,0002	h	CAPATAZ	31,92	0,01	
MOARC00200	0,0030	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	0,09	
MQ04010500	0,0030	h	MINICARGADORA DE 43 KW DE POTENCIA	42,55	0,13	
MQ10000300	0,0030	h	BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. REMOLCADA SIN ASPIRACIÓN DE POLVO, DE 60 KW	35,37	0,11	
MQ10000205	0,0040	h	MÁQUINAS PARA PINTAR BANDAS. DE 225 L DE CAPACIDAD	52,44	0,21	
MN08070002	0,0720	kg	PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES AZUL O AMARILLA	2,10	0,15	
%CIND	0,0070	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,04	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**0,74**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
OCOE10N002		**m²**	**FRESADO DE PINTURA**			
MOARC00400	0,2000	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	4,98	
MQ0906002	0,1500	h	PEQUEÑA FRESADORA	24,93	3,74	
MN26101502	0,5000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	2,12	1,06	
%CIND	0,0978	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,59	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**10,37**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS			
OCOE10N100		**m²**	**PINTADO SIMBOLOS Y CEBREADOS CON PINTURA BLANCA**			
MOARC00100	0,0010	h	CAPATAZ	31,92	0,03	
MOARC00200	0,1200	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	3,49	
MQ04010500	0,0150	h	MINICARGADORA DE 43 KW DE POTENCIA	42,55	0,64	
MQ10000300	0,0150	h	BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. REMOLCADA SIN ASPIRACIÓN DE POLVO, DE 60 KW	35,37	0,53	
MQ10000205	0,1000	h	MÁQUINAS PARA PINTAR BANDAS. DE 225 L DE CAPACIDAD	52,44	5,24	
MN08070001	0,9000	kg	PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES	1,09	0,98	
%CIND	0,1091	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,65	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**11,56**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
OCOE10aaaaac		**m**	**II. motako pintura islatzailezko bide-marka | Marca vial de tipo II (RR), de pintura reflectante | 10 cm (D/-/R/A)**			
MOARC00100	0,0002	h	CAPATAZ	31,92	0,01	
MOARC00200	0,0020	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	0,06	
MQ10000205	0,0020	h	MÁQUINAS PARA PINTAR BANDAS. DE 225 L DE CAPACIDAD	52,44	0,10	
MQ10000300	0,0010	h	BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. REMOLCADA SIN ASPIRACIÓN DE POLVO, DE 60 KW	35,37	0,04	
MQ04010500	0,0010	h	MINICARGADORA DE 43 KW DE POTENCIA	42,55	0,04	
MN08070001	0,3000	kg	PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES	1,09	0,33	
MN08070004	0,0500	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO	0,95	0,05	
%CIND	0,0063	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,04	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			COSTE UNITARIO TOTAL			**0,67**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
OCOE20N001		**m²**	**PINTADO SIMBOLOS Y CEBREADOS CON PINTURA COLOR**			
MOARC00100	0,0010	h	CAPATAZ	31,92	0,03	
MOARC00200	0,1200	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	3,49	
MQ04010500	0,0150	h	MINICARGADORA DE 43 KW DE POTENCIA	42,55	0,64	
MQ10000300	0,0150	h	BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. REMOLCADA SIN ASPIRACIÓN DE POLVO, DE 60 KW	35,37	0,53	
MQ10000205	0,1000	h	MÁQUINAS PARA PINTAR BANDAS. DE 225 L DE CAPACIDAD	52,44	5,24	
MN08070002	0,9000	kg	PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES AZUL O AMARILLA	2,10	1,89	
%CIND	0,1182	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,71	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**12,53**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			
OCOE30N001		**ud**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SEÑAL VERTICAL VIARIA TRIANGULAR L=70 CM**			
MOARC00100	0,1000	h	CAPATAZ	31,92	3,19	
MOARC00200	0,2000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	5,82	
MOARC00500	1,0000	h	PEON ORDINARIO	24,27	24,27	
MQ06020100	0,0500	h	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	81,56	4,08	
MQ04020000	0,0800	h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	4,51	
MN08040602	3,5000	m	POSTE DE 100 X 50 X 3 MM	13,40	46,90	
MN0804W001	1,0000	ud	PLACA TRIANGULAR DE 70 CM DE LADO CON RA2	80,89	80,89	
AU10100001	0,1600	m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	13,12	
%CIND	1,8278	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	10,97	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**193,75**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
OCOE30N002		**ud**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SEÑAL VERTICAL VIARIA CUADRADA L=60 CM**			
MOARC00100	0,1000	h	CAPATAZ	31,92	3,19	
MOARC00200	0,2000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	5,82	
MOARC00500	1,0000	h	PEON ORDINARIO	24,27	24,27	
MQ06020100	0,0500	h	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	81,56	4,08	
MQ04020000	0,0800	h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	4,51	
MN08040603	3,2000	m	POSTE DE 80 X 40 X 2 MM	10,15	32,48	
MN0804W002	1,0000	ud	PLACA CUADRADA DE 60 CM DE LADO CON RA2	75,62	75,62	
AU10100001	0,1600	m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	13,12	
%CIND	1,6309	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	9,79	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**172,88**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
OCOE30N003		**ud**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SEÑAL VERTICAL VIARIA RECTANGULAR 60X90 CM**			
MOARC00100	0,1000	h	CAPATAZ	31,92	3,19	
MOARC00200	0,2000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	5,82	
MOARC00500	1,0000	h	PEON ORDINARIO	24,27	24,27	
MQ06020100	0,0500	h	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	81,56	4,08	
MQ04020000	0,0800	h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	4,51	
MN08040602	3,5000	m	POSTE DE 100 X 50 X 3 MM	13,40	46,90	
MN0804W003	1,0000	ud	PLACA RECTANGULAR DE 60X90 CM CON RA2	117,03	117,03	
AU10100001	0,1600	m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	13,12	
%CIND	2,1892	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	13,14	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**232,06**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS			
OCOE30N004		**ud**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SEÑAL P-6 ACTIVA CON PULSADOR Y ACUSTICA AMBAS CARAS**			
MOARC00100	0,2000	h	CAPATAZ	31,92	6,38	
MOARC00200	0,3000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	8,74	
MOARC00500	0,3000	h	PEON ORDINARIO	24,27	7,28	
MN1602W001	3,0000	ud	POSTE GALVANIZADO Ø 60 MM	14,80	44,40	
MN0804W004	2,0000	ud	SEÑAL VERTICAL P-6 CON PULSADOR Y ALARMA ACUSTICA	47,80	95,60	
MN0804W005	1,0000	ud	SEÑAL ACUSTICA DE ORIENTACION CON PULSADOR	141,60	141,60	
MN0804W006	1,5000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,35	0,53	
%CIND	3,0453	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	18,27	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			COSTE UNITARIO TOTAL			**322,80**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
OCOE30N100		**m²**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CARTEL O PLACA RETRORREFLECTANTE CLASE RA3.**			
MOARC00100	0,4330	h	CAPATAZ	31,92	13,82	
MOARC00200	1,4500	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	42,22	
MOARC00500	1,6000	h	PEON ORDINARIO	24,27	38,83	
MQ04080105	1,9500	h	MOTOVOLQUETES. DE 3.000 KG DE CARGA	49,91	97,32	
MQ0806W001	0,0500	h	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	65,27	3,26	
MN0804W007	1,0000	m²	CARTEL PLACA O SEÑAL REFLEXIVA CLASE RA2 GALV.	105,72	105,72	
MN08040603	4,0000	m	POSTE DE 80 X 40 X 2 MM	10,15	40,60	
MN01060004	0,2000	m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	20,49	
%CIND	3,6226	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	21,74	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**384,00**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS			
OCOE30N101		**ud**	**DESMONTAJE Y MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN DE SEÑALÍTICA**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**15,54**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
OCOE30N102		**ud**	**RETIRADA DE SEÑALÉTICA**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**2,68**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
OCOE30baaaac		**ud**	**Bide-seinale bertikala | Señal vertical viaria | 60 cm - RA2 (D/-/RA)**			
MOARC00100	0,1000	h	CAPATAZ	31,92	3,19	
MOARC00200	0,2000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	5,82	
MOARC00500	1,0000	h	PEON ORDINARIO	24,27	24,27	
MQ06020100	0,0500	h	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	81,56	4,08	
MQ04020000	0,0800	h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	4,51	
MN08040603	3,2000	m	POSTE DE 80 X 40 X 2 MM	10,15	32,48	
MN08040001	1,0000	ud	PLACA CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO CON PINTURA REFLECTANTE DE NIVEL 2	88,46	88,46	
AU10100001	0,1600	m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	13,12	
%CIND	1,7593	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	10,56	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**186,49**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
OCOE40N001		**ud**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN HITO BALIZA FLEXIBLE**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**44,44**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
OCOE50N001		**m**	**SUMINISTRO Y MONTAJE CIERRE TIPO HERCULES**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**147,47**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
OCOE50N002		**m**	**RETIRADA DE VALLADO**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**5,56**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
OCOE60N001		**ud**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M**			
MOARC00200	0,0510	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	1,49	
MOARC00500	0,6070	h	PEON ORDINARIO	24,27	14,73	
MQ06050500	0,0300	h	CAMION GRUA DE 5 T	43,50	1,31	
MT50BAL050A	1,0000	ud	BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M	12,00	12,00	
%CIND	0,2953	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,77	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			COSTE UNITARIO TOTAL			**31,30**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS			
OCOE70N110		**m**	**LEVANTE DE CABLEADO DE SEMÁFORO INCLUSO EXCAVACIÓN**			
MOARC00100	0,1500	h	CAPATAZ	31,92	4,79	
MOARC00500	0,3000	h	PEON ORDINARIO	24,27	7,28	
MQ06050700	0,0070	h	PALA CARGADORA RUEDAS DE GOMA	106,04	0,74	
MQ06050600	0,1500	h	CAMIÓN BASCULANTE	70,75	10,61	
MQ0403W100	0,1000	h	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	52,93	5,29	
MN0107W200	1,0000	m³	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	16,34	16,34	
%CIND	0,4505	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	2,70	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**47,75**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
OCOE70N120		**ud**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SEMÁFORO PARA PEATONES**			
MOARC00200	1,4810	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	43,13	
MOARC00400	1,4800	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	36,87	
SM001	1,0000	ud	SEMÁFORO PEATONAL ALUMINIO 200 MM	100,77	100,77	
SM101	2,0000	ud	VISERA LARGA PARA FOCO 200-300 MM	2,18	4,36	
SM201	1,0000	ud	BAJANTE O SOPORTE ALUMINIO	42,79	42,79	
SM501	2,0000	ud	LÁMPARA SEMÁFORO 12-V-27/38W	5,75	11,50	
%CIND	2,3942	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	14,37	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**253,79**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
OCOE70N130		**ud**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SEMÁFORO VEHÍCULOS EN ALUMINIO DE TRES FOCOS DE D=200 MM**			
MOARC00100	1,5400	h	CAPATAZ	31,92	49,16	
MOARC00200	1,5400	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	44,84	
SM003	1,0000	ud	SEMÁFORO ALUMINIO 3 FOCOS 200 MM	125,82	125,82	
SM101	3,0000	ud	VISERA LARGA PARA FOCO 200-300 MM	2,18	6,54	
SM201	1,0000	ud	BAJANTE O SOPORTE ALUMINIO	42,79	42,79	
SM603	3,0000	ud	DISPOSITIVO ANTIFANTASMA F=200	16,07	48,21	
SM604	1,0000	ud	DISPOSITIVO CAMBIADOR DE TENSIÓN	53,89	53,89	
SM503	3,0000	ud	LÁMPARA SEMÁFORO 12-V-55W, HALÓGENA	7,49	22,47	
%CIND	3,9372	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	23,62	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**417,34**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
OCTA30N500		**m**	**RETIRADA DE TUBERIA POLIETILENO HASTA 1000 MM DE DIAMETRO**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**13,18**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			
OCTA30N501		**m**	**RETIRADA DE TUBERIA DE HORMIGON HASTA 1200 MM**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**33,30**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS			
OCTA30N502		**m**	**RETIRADA DE TUBERIA DE FIBROCEMENTO HASTA 400M**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**24,26**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS			
OCTA30caadac		**m³**	**Elementu horizontalen eta zimenduen eraisketa | Demolición de elementos horizontales y cimentaciones (D/NNI/R/A)**			
MOARC00100	0,0113	h	CAPATAZ	31,92	0,36	
MOARC00500	0,1125	h	PEON ORDINARIO	24,27	2,73	
MQ04020005	0,1125	h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 65 KW DE POTENCIA	58,07	6,53	
MQ03000110	0,1125	h	MARTILLO DEMOLEDOR HIDRAÚLICO DE 600 KG DE PESO	14,15	1,59	
MQ04010300	0,0063	h	CARGADORA SOBRE CADENAS DE 90 KW DE POTENCIA (1,7 M3 DE CAPACIDAD)	98,22	0,62	
MQ06020200	0,0063	h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA	93,20	0,59	
%CIND	0,1242	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,75	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**13,17**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS			
OCTA60aac		**m²cm**	**Zoruaren fresaketa | Fresado o escarificado de firme (D/-/R/A)**			

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOARC00100	0,0004	h	CAPATAZ	31,92	0,01	
MOARC00500	0,0020	h	PEON ORDINARIO	24,27	0,05	
MQ04020010	0,0010	h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA	65,17	0,07	
MQ10000305	0,0002	h	BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. AUTOPROPULSADA DE 9 M³	137,07	0,03	
MQ06020200	0,0013	h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA	93,20	0,12	
MQ09060025	0,0010	h	FRESADORA .DE 2000 MM ANCHURA Y 297 KW DE POTENCIA	322,46	0,32	
%CIND	0,0060	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,04	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**0,64**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
OCTA70aac		**m**	**Aglomeratu asfaltikoko zoladuraren mozketa | Corte de pavimento de aglomerado asfáltico (D/R/A)**			
MOARC00100	0,0090	h	CAPATAZ	31,92	0,29	
MOARC00400	0,0900	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	2,24	
MQ09050300	0,0900	h	CORTADORA DE JUNTAS PARA HORMIGÓN DE DISCO DE 450 MM DE DIÁMETRO	11,99	1,08	
%CIND	0,0361	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,22	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**3,83**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS			
OCTA80N001		**m**	**LEVANTE DE BORDILLO (D/NNI/R/A)**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**3,64**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
OCTA90N003		**ud**	**LEVANTE Y ACOPIO DE PLATAFORMA DE PARADA DE BUS, TRANSPORTE HASTA ACOPIO Y ACOPIO HASTA SU NUEVA UBICACIÓN**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**448,36**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
OCTA90N004		**ud**	**LEVANTE Y ACOPIO DE MARQUESINA DE BUS**			
MOARC00100	0,6000	h	CAPATAZ	31,92	19,15	
MOARC00200	1,9000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	55,33	
MOARC00500	7,8000	h	PEON ORDINARIO	24,27	189,31	
MOARC00400	7,3000	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	181,84	
MQ14000000	3,0000	h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	360,57	
MQ0103C005	2,9920	h	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 18 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	28,29	84,64	
%CIND	8,9084	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	53,45	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**944,29**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS			
OCTA90N005		**ud**	**LEVANTE DE SEÑAL VERTICAL**			
MOARC00200	1,2000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	34,94	
MOARC00500	1,2000	h	PEON ORDINARIO	24,27	29,12	
MQ14000000	0,0700	h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	8,41	
MQ0103C005	0,1000	h	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 18 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	28,29	2,83	
%CIND	0,7530	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	4,52	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**79,82**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
OCTA90N006		**ud**	**LEVANTE Y TRASLADO DE BANCO**			
MOARC00200	1,2000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	34,94	
MOARC00500	1,2000	h	PEON ORDINARIO	24,27	29,12	
MQ14000000	0,3500	h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	42,07	
MQ0103C005	0,3120	h	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 18 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	28,29	8,83	
%CIND	1,1496	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	6,90	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**121,86**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
OCTA90N007		**ud**	**LEVANTE DE PAPELERAS, TRANSPORTE A DEPÓSITOS MUNICIPALES Y RECOLOCACION**			
MOARC00200	1,2000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	34,94	
MOARC00500	1,2000	h	PEON ORDINARIO	24,27	29,12	

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MQ14000000	0,0750	h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	9,01	
MQ0103C005	0,1000	h	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 18 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	28,29	2,83	
%CIND	0,7590	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	4,55	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**80,45**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
OCTA90N008		**ud**	**LEVANTE Y TRASLADO DE BUZÓN DE CORREOS**			
MOARC00200	1,1000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	32,03	
MOARC00500	1,5000	h	PEON ORDINARIO	24,27	36,41	
MQ14000000	0,2800	h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	33,65	
MQ0103C005	0,3000	h	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 18 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	28,29	8,49	
%CIND	1,1058	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	6,63	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**117,21**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS			
OCTA90N009		**ud**	**LEVANTE DE BOLARDO**			
MOARC00200	0,8000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	23,30	
MOARC00500	1,0000	h	PEON ORDINARIO	24,27	24,27	
MQ14000000	0,0450	h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	5,41	
MQ0103C005	0,0700	h	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 18 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	28,29	1,98	
%CIND	0,5496	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	3,30	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**58,26**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS			
OCTA90N010		**ud**	**LEVANTE Y TRASLADO DE APARCABICIS**			
MOARC00200	1,3000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	37,86	
MOARC00500	1,4500	h	PEON ORDINARIO	24,27	35,19	
MQ14000000	0,1100	h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	13,22	
MQ0103C005	0,1000	h	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 18 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	28,29	2,83	
%CIND	0,8910	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	5,35	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**94,45**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
OCTA90N500		**ud**	**DESMONTAJE DE ARMARIO DE ALUMBRADO**			
MOARC00100	0,2400	h	CAPATAZ	31,92	7,66	
MOARC00300	0,3200	h	OFICIAL DE SEGUNDA	27,19	8,70	
MQ06020400	0,5900	h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4, DE 258 KW DE POTENCIA	113,97	67,24	
MQ04020010	0,5000	h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA	65,17	32,59	
MQ03000110	0,4000	h	MARTILLO DEMOLEDOR HIDRAÚLICO DE 600 KG DE PESO	14,15	5,66	
%CIND	1,2185	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	7,31	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**129,16**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS			
OCTA90N600		**ud**	**DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ Y TRASLADO A ALMACÉN MUNICIPAL**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**149,83**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS			
OCTB10aadac		**m²**	**Belar-sastrakak kentzea eta gainzal-lurraren garbiketa | Desbroce y limpieza superficial del terreno (D/NNI/R/A)**			
MOARC00100	0,0013	h	CAPATAZ	31,92	0,04	
MOARC00400	0,0013	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	0,03	
MQ04010125	0,0013	h	CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3 M3 DE CAPACIDAD)	93,65	0,12	
MQ06020300	0,0091	h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE POTENCIA	103,44	0,94	
%CIND	0,0113	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,07	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**1,20**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
OCTB40N001		**ud**	**TRANSPLANTE DE ARBOL HASTA 80 CM**			

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**947,69**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
OCTB40N002		**ud**	**TRANSPLANTE DE ARBOL HASTA 200 CM**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**3.750,55**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
OCTB40bbadac		**ud**	**Zuhaitz-mozketa, 25-100 cm-ko diametroa | Tala de árbol de diámetro 25-100 cm (D/NNI/R)**			
MOARC00100	0,0900	h	CAPATAZ	31,92	2,87	
MOARC00400	0,9000	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	22,42	
MOARC00500	0,9000	h	PEON ORDINARIO	24,27	21,84	
MQ04000700	0,0750	h	RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE PATAS ARTICULADAS DE 7 T DE MASA	71,42	5,36	
MQ16030120	0,8000	h	MOTOSIERRA	3,64	2,91	
MQ06020100	0,0830	h	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	81,56	6,77	
%CIND	0,6217	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	3,73	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**65,90**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
OCTB80N001		**ud**	**DESMONTE, CARGA, TRANSPORTE A ALMACÉN DE ESTACIÓN DE CONTROL DE VELOCIDAD EN LA VÍA POR RADAR**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**7.520,00**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS			
OCTC10N001		**m³**	**EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN TODO TIPO DE TERRENOS**			
MOARC00100	0,0035	h	CAPATAZ	31,92	0,11	
MOARC00200	0,0012	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	0,03	
MOARC00400	0,0012	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	0,03	
MOARC00500	0,0230	h	PEON ORDINARIO	24,27	0,56	
MQ03000225	0,0069	h	CARRO PERFORADOR CON MARTILLO EN CABEZA DE 89 A 127 MM DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN	85,71	0,59	
MQ03000110	0,0071	h	MARTILLO DEMOLEDOR HIDRAÚLICO DE 600 KG DE PESO	14,15	0,10	
MQ04000550	0,0064	h	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON ESCARIFICADOR TIPO D-7, O SIMILAR	49,50	0,32	
MQ04010300	0,0230	h	CARGADORA SOBRE CADENAS DE 90 KW DE POTENCIA (1,7 M3 DE CAPACIDAD)	98,22	2,26	
MQ06020300	0,0368	h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE POTENCIA	103,44	3,81	
MQ02010010	0,0248	h	BOMBA CENTRÍFUGA DE SUPERFICIE DE 1450 RPM, MOTOR DIESEL DE 30,00 KW DE POTENCIA (500 BAR)	10,62	0,26	
MN01020001	0,0690	kg	EXPLOSIVO Y DETONANTE	3,20	0,22	
%CIND	0,0829	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,50	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**8,79**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
OCTC20ac		**m³**	**Landare-lurren hondeaketa | Excavación de tierra vegetal (-/-/R/A)**			
MOARC00100	0,0016	h	CAPATAZ	31,92	0,05	
MOARC00500	0,0160	h	PEON ORDINARIO	24,27	0,39	
MQ04010100	0,0160	h	CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8 M3 DE CAPACIDAD)	49,39	0,79	
MQ06020200	0,0215	h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA	93,20	2,00	
MN01030100	1,6000	ud	TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TIERRA VEGETAL	0,23	0,37	
%CIND	0,0360	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,22	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**3,82**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
OCTC50N100		**m³**	**EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**8,80**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
OCTC60N001		**m³**	**EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA**			
MOARC00100	0,0050	h	CAPATAZ	31,92	0,16	
MOARC00500	0,0100	h	PEON ORDINARIO	24,27	0,24	
MQ04020010	0,0080	h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA	65,17	0,52	
MQ06020200	0,0400	h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA	93,20	3,73	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			COSTE UNITARIO TOTAL			**4,65**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
OCTC60N100		**m³**	**EXCAVACION DE CATAS HASTA 2 M DE PROFUDIDAD**			
MOARC00050	0,9000	h	ENCARGADO	32,98	29,68	
MOARC00400	0,9000	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	22,42	
MQ04020000	0,5200	h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	29,30	
MQ06050600	0,3300	h	CAMIÓN BASCULANTE	70,75	23,35	
%CIND	1,0475	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	6,29	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**111,04**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS			
OCTD40N001		**m³**	**RELLENO GRAVA**			
MOARC00100	0,0250	h	CAPATAZ	31,92	0,80	
MOARC00400	0,2500	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	6,23	
MQ04020010	0,0220	h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA	65,17	1,43	
MQ05000100	0,0450	h	PISÓN MOTORIZADO DE 135 KG DE PESO	2,62	0,12	
MQ06050000	0,0550	h	CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3	72,60	3,99	
MN01030005	1,0100	m³	GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 MM	10,94	11,05	
MN01010001	0,0500	m³	AGUA	0,52	0,03	
%CIND	0,2365	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,42	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**25,07**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS			
OCTD40N100		**m³**	**RELLENO MANUAL DE MATERIAL GRANULAR**			
MOARC00100	0,0250	h	CAPATAZ	31,92	0,80	
MOARC00400	0,0200	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	0,50	
MQ02CIA020J	0,1500	h	CAMIÓN CISTERNA DE 8 M³ DE CAPACIDAD.	40,58	6,09	
MQ02ROP020	0,0150	h	PISÓN VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, DE 80 KG, CON PLACA DE 30X30 CM, TIPO RANA.	3,54	0,05	
MQ06050700	0,0160	h	PALA CARGADORA RUEDAS DE GOMA	106,04	1,70	
MN01030212	1,0100	t	GRAVA FILTRANTE CLASIFICADA	20,54	20,75	
%CIND	0,2989	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,79	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**31,68**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
OCTD40N200		**m³**	**RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS APROVECHABLES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN O PRÉSTAMOS**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**8,15**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
OCTD40N300		**m³**	**RELLENO ZANJA CON TODO UNO**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**24,52**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			
OCTD40N400		**m³**	**RELLENO DE ZANJAS PARA INSTALACIONES, CON ARENA DE 0 A 5 MM DE DIÁMETRO**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**20,29**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS			
OCTD40aadc		**m³**	**Relleno localizado. De la traza (D/NNI/(A)**			
MOARC00100	0,0083	h	CAPATAZ	31,92	0,26	
MOARC00400	0,0830	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	2,07	
MQ06020300	0,0060	h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE POTENCIA	103,44	0,62	
MQ04020010	0,0200	h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA	65,17	1,30	
MQ05000100	0,0400	h	PISÓN MOTORIZADO DE 135 KG DE PESO	2,62	0,10	
MQ06050000	0,0400	h	CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3	72,60	2,90	
MN01010001	0,0500	m³	AGUA	0,52	0,03	
%CIND	0,0728	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,44	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**7,72**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS			
OCTI10aadac		**m³**	**Zementuarekin edo karearekin "in situ" egonkortzea | Estabilización "in situ" con cal o cemento (D/NNI/R/A)**			
MOARC00100	0,0012	h	CAPATAZ	31,92	0,04	
MOARC00500	0,0120	h	PEON ORDINARIO	24,27	0,29	
MQ04060100	0,0140	h	MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA	115,30	1,61	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MQ05020215	0,0280	h	COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO, LISO, DE 16 T DE PESO	72,63	2,03	
MQ06050000	0,0030	h	CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3	72,60	0,22	
MQ09000305	0,0030	h	DISTRIBUIDOR DE PULVERULENTOS EN SECO REMOLCADO DE 17 M3	18,80	0,06	
MQ09000205	0,0100	h	ESTABILIZADOR DE SUELO AUTOPROPULSADO DE 420 KW DE POTENCIA (25T)	295,11	2,95	
MN01010001	0,0500	m³	AGUA	0,52	0,03	
%CIND	0,0723	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,43	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**7,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

OCTI30c **t** **LURZORU EGONKORTZEAK EGITEKO ZEMENTUA | CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS (A)**

MOARC00100	0,0030	h	CAPATAZ	31,92	0,10	
MQ06020200	0,0900	h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA	93,20	8,39	
MN01050001	1,0000	t	CEMENTO PORTLAND CEM IIB-S32,5	100,00	100,00	
%CIND	1,0849	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	6,51	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**115,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS

OCTJ10N001 **m²** **GEOTEXTIL NO TEJIDO EN APOYO DE FIRME Y TERRAPLÉN DE 160 N/CM DE RESISTENCIA A TRACCIÓN Y GRAMAJE SUPERIOR A 300 GR/M2**

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL **1,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

OCTJ10gadac **m²** **Erabat polimero sintentikoekin egindako geozuntz ez-ehundua | Geotextil no tejido con fibras 100% polímeros sintéticos (D/NNI/R)**

MOARC00100	0,0050	h	CAPATAZ	31,92	0,16	
MOARC00600	0,0500	h	AYUDANTE	26,37	1,32	
MOARC00500	0,0500	h	PEON ORDINARIO	24,27	1,21	
MN05060007	1,1000	m²	SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 7	2,15	2,37	
%CIND	0,0506	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,30	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**5,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

OEBN000001 **m** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDA DE PLÁSTICO SEÑALIZADORA DE CONDUCCION ENTERRADA**

MOARC00500	0,0100	h	PEON ORDINARIO	24,27	0,24	
P15AH010	1,0000	m	CINTA SEÑALIZADORA	0,12	0,12	
%CIND	0,0036	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,02	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**0,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

PSA032N001 **m** **SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO TIPO DN-K 4X16MM2**

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL **14,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PSA032N002 **m** **SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO TIPO DN-K 4X10MM2**

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL **10,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

PSA032N003 **m** **SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO TIPO DN-K 4X6MM2**

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL **6,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

PSA032N200 **ud** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO DE LUZ PROVISIONAL**

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL **3.794,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

PSA032N201 **m** **TENDIDO AÉREO 5X6 MM2 PARA LÍNEAS PROVISIONALES**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**12,29**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS			
PSA032N202		**m**	**TENDIDO AÉREO 5X10 MM2 PARA LÍNEAS PROVISIONALES**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**16,45**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
PSA052N001		**ud**	**DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**375,70**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
PSA052N002		**ud**	**MONTAJE EN PUNTO DE LUZ ACTUAL DE BRAZO Y LUMINARIA (SUMINISTRADO AYTO.)**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**135,50**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
PSA052N003		**ud**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 0,80 X 0,80 X 1,00 M DE HORMIGON HM-20**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**155,26**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS			
PSA060N001		**ud**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA 12M+1 CIRCUS 87W+1 CIRCUS 41W**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**2.686,70**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
PSA060N002		**ud**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA 8M+1 CIRCUS 10W+1 CIRCUS 25W**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**2.133,41**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			
PSA060N003		**ud**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA 12M+1 CIRCUS 84W+1 CIRCUS 51W**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**2.718,10**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
PSA060N004		**ud**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA 12M+1 CIRCUS 70W+1 CIRCUS 60W**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**2.700,69**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
PSA060N005		**ud**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA 12M+1 CIRCUS 30W+1 CIRCUS 7W**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**2.602,60**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			
PSA060N006		**ud**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA 12M+1 CIRCUS 60W+1 CIRCUS 30W+1 CIRCUS 7W**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**3.202,30**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS			
PSA060N007		**ud**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA 12M+1 CIRCUS 60W+1 CIRCUS 22W+1 CIRCUS 7W**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**3.205,30**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS			
PSA060N008		**ud**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA 12M+2 CIRCUS 22W+1 CIRCUS 7W**			

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**3.177,10**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
PSA060N009		**ud**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA 12M+2 CIRCUS 84W**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**2.742,15**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
PSA060N010		**ud**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA 12M+1 CIRCUS 84W+1 CIRCUS 70W**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**2.724,75**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
PSA060N011		**ud**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA 12M+1 CIRCUS 84W+1 CIRCUS 60W**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**2.718,10**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
PSA060N012		**ud**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA 8M+1 CIRCUS 22W+1 CIRCUS 7W**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**2.150,60**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			
S01A020		**m**	**ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm2**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**5,56**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
S01A030		**u**	**ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**115,45**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
S01A050		**u**	**ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**151,69**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
S01A060		**u**	**ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A CASETA**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**151,40**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			
S01B060		**mes**	**ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**236,54**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
S01B170		**mes**	**ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**191,74**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
S01B190		**mes**	**ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**179,70**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
S01C080		**u**	**TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL**			

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**26,66**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
S01C090		**u**	**MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**5,43**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS			
S01C100		**u**	**BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**3,80**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
S01C120		**u**	**BOTIQUÍN DE URGENCIA**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**62,05**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS			
S01C130		**u**	**REPOSICIÓN BOTIQUÍN**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**23,93**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS			
S01C140		**u**	**CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**9,56**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
S01C180		**u**	**ARMARIO PARA EPIS MEDIANO**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**22,41**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			
S02A020		**u**	**TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51 cm**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**5,69**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
S02A120		**u**	**TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 cm**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**12,97**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
S02BB110		**m**	**BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**7,45**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
S02BB120		**u**	**MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DURANTE EL MONTAJE E INSTALACIÓN DE LAS 4 MARQUESINAS**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**2.091,26**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y UN EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS			
S02BV010		**m**	**VALLA ENREJADO GALVANIZADO**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**6,63**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			
S02BV040		**u**	**VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**7,59**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S02BV080		**u**	**PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**43,01**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS			
S02BV090		**u**	**PUERTA CAMIÓN CHAPA 4,00x2,00 m**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**151,22**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS			
S02DV010		**u**	**LÁMPARA PORTÁTIL MANO**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**6,23**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS			
S02E010		**u**	**EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**41,12**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS			
S02E030		**u**	**EXTINTOR CO2 5 kg ACERO**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**101,74**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
S02GA030		**m**	**PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**14,29**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS			
S02GA040		**m2**	**PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**5,32**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
S02K010		**u**	**TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**0,03**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS			
S04A040		**u**	**COSTE SEMANAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**121,01**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con UN CÉNTIMOS			
S04A050		**u**	**COSTE MENSUAL FORMACIÓN SEGURIDAD HIGIENE**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**73,74**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
S05A010		**m**	**CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**0,07**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS			
S05A040		**u**	**CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50 cm**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**3,36**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
S05A045		**u**	**CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70 cm**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**3,67**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
S05A050		**u**	**BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE**			

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**6,77**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
S05B010		**u**	**CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**4,55**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
S05B020		**u**	**CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA INCENDIO**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**9,22**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS			
S05B030		**u**	**PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**14,61**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS			
S05C010		**u**	**SEÑAL TRIANGULAR RA-1 L=70 cm SOBRE TRÍPODE**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**18,26**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS			
S05C035		**u**	**SEÑAL CIRCULAR RA-1 D=60 cm SOBRE TRÍPODE**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**19,44**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
S05C045		**u**	**SEÑAL STOP RA-1 D=60 cm SOBRE TRÍPODE**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**20,35**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
S05C060		**u**	**PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBLIGATORIA**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**8,08**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS			
SCNB10N001		**m**	**CABLE URBANO APANTALLADO, PARA EXTERIORES, CON CUBIERTA PE, DE 48 FIBRAS (MONOMODO).**			
MOARC00200	0,0500	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	1,46	
MOARC00500	0,0500	h	PEON ORDINARIO	24,27	1,21	
MT40MTO042C	1,0000	m	CABLE URBANO APANTALLADO, PARA EXTERIORES, CON CUBIERTA PE, DE 48 FIBRAS (MONOMODO)	4,61	4,61	
%CIND	0,0728	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,44	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**7,72**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS			
TCCA10N001		**m**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC 110 MM CORRUGADO**			
MOARC00400	0,0130	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	0,32	
MOARC00500	0,0200	h	PEON ORDINARIO	24,27	0,49	
MN0901W300	1,0000	m	TUBO PE Ø 110 CORRUGADO TPC	1,44	1,44	
%CIND	0,0225	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,14	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**2,39**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
TCCA10N002		**m**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC 125 MM CORRUGADO**			
MN21075098	1,0000	m	TUBO PE Ø 125 CORRUGADO TPC	1,95	1,95	
MN21075095	1,0000	ud	PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR	0,96	0,96	
MOARC00400	0,0200	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	0,50	
%CIND	0,0341	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,20	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**3,61**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS			
URA040N100		**m**	**COLOCACIÓN DE BORDILLO ACOPIADO**			

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOARC00100	0,0300	h	CAPATAZ	31,92	0,96	
MOARC00200	0,0400	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	1,16	
MOARC00600	0,1500	h	AYUDANTE	26,37	3,96	
MOARC00500	0,3000	h	PEON ORDINARIO	24,27	7,28	
MQ04020010	0,0200	h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA	65,17	1,30	
MN01070008	0,0060	m³	MORTERO CEMENTO 13 M-160	56,79	0,34	
AU10100001	0,0330	m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	2,71	
%CIND	0,1771	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,06	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**18,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

URA050ieaac		**m²**	**Granitozko zoladura, 60x40x4 cm-koa eta morteroduna | Solado de granito 60x40x4 cm con mortero (D/R/A)**			
MOARC00200	0,3500	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	10,19	
MOARC00600	0,3500	h	AYUDANTE	26,37	9,23	
MN26091036	1,0500	m²	BALDOSA GRANITO ABUJARDADO/FLAMEADO SILVESTRE 60X40X4 CM	50,85	53,39	
MN26091505	0,1500	kg	MORTERO JUNTAS CEMENTOSO CG1 JUNTA MÍNIMA 0,15-0,3 CM	33,90	5,09	
AU30100001	0,0300	m³	MORTERO CEMENTO M-5, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	89,47	2,68	
%CIND	0,8058	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	4,83	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**85,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

URA060N001		**ud**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SEPARADOR DE CARRIL BICI DE PLÁSTICO RECICLADO CON BANDAS REFLECTANTES**			
MOARC00200	0,2200	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	6,41	
MOARC00400	0,4400	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	10,96	
MN0809W001	1,0000	ud	SEPARADOR DE CARRIL BICI, DE PLÁSTICO RECICLADO EN UN 100%, CON 6 BANDAS REFLECTANTES.	46,56	46,56	
MN0809W002	4,0000	ud	ANCLAJE QUÍMICO COMPUESTO POR RESINA Y VARILLA ROSCADA DE ACERO GALVANIZADO CALIDAD 5.8; CON TUERCA Y ARANDELA, DE 12 MM DE DIÁM	5,98	23,92	
%CIND	0,8785	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	5,27	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**93,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

URA060N002		**ud**	**COLOCACIÓN EN SU NUEVA UBICACIÓN DE PLATAFORMA DE PARADA DE BUS**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**470,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

URA060N003		**ud**	**COLOCACIÓN EN SU NUEVA UBICACIÓN DE MARQUESINA DE BUS**			
MOARC00100	0,6500	h	CAPATAZ	31,92	20,75	
MOARC00200	2,2000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	64,06	
MOARC00500	7,7000	h	PEON ORDINARIO	24,27	186,88	
MOARC00400	7,5000	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	186,83	
MQ14000000	3,2500	h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	390,62	
MQ0103C005	3,2000	h	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 18 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	28,29	90,53	
MN01010001	1,0000	m³	AGUA	0,52	0,52	
MN01050001	0,0320	t	CEMENTO PORTLAND CEM IIB-S32,5	100,00	3,20	
MN0107W001	0,0400	t	ARIDO DE MACHAQUEO 12/18 D.A<25	8,30	0,33	
MN01030029	0,0400	t	ARENA LAVADA 06 MM	13,45	0,54	
MN2617W010	4,0000	m²	TABLERO DE PINO 3 USOS	1,83	7,32	
%CIND	9,5158	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	57,09	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**1.008,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

URA060N004		**ud**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BOLARDO FIJO MODELO VITORIA**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**171,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

URA10N0001		**m**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PIEZA BOTONERA DE BORDE DE ANDEN DE GRANITO ARTIFICIAL**			
MOARC00200	0,0590	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	1,72	
MOARC00600	0,0326	h	AYUDANTE	26,37	0,86	
MN2609W001	0,2309	m²	BALDOSA GRANITICA 20.20.4	21,89	5,05	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MN26091505	0,0500	kg	MORTERO JUNTAS CEMENTOSO CG1 JUNTA MÍNIMA 0,15-0,3 CM	33,90	1,70	
AU30100001	0,0030	m³	MORTERO CEMENTO M-5, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	89,47	0,27	
%CIND	0,0960	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,58	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**10,18**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			
URA10N0002		**m**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PIEZA DE BORDE DE ANDEN DE GRANITO**			
MOARC00200	0,1210	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	3,52	
MOARC00600	0,1204	h	AYUDANTE	26,37	3,17	
MN2609W002	1,0000	m	PELDAÑO GRANITO ABUJARD. 17X40CM	146,60	146,60	
AU30100001	0,0031	m³	MORTERO CEMENTO M-5, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	89,47	0,28	
%CIND	1,5357	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	9,21	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**162,78**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
URA10N0003		**m²**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LOSAS Y PIEZAS PARA VADOS DE PEATÓN, CICLISTAS O VEHÍCULOS. GRANITO NATURAL**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**35,26**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS			
URA10N0004		**m²**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SOLADO DE BALDOSA HIDRÁULICA DE HORMIGÓN ACABADO PÉTREO. I/ BASE HM-20, ARENA Y MORTERO**			
MOARC00100	0,1000	h	CAPATAZ	31,92	3,19	
MOARC00200	0,1800	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	5,24	
MOARC00400	0,2500	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	6,23	
MN2617W001	1,0500	m²	LOSA GRANIBLOCK 50X50X6,5 SIN BISEL TIERRA VISTO O SIMILAR	24,70	25,94	
AU30100001	0,0300	m³	MORTERO CEMENTO M-5, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	89,47	2,68	
MN26010001	0,0200	m³	ARENA DE RÍO 0/6 MM	19,22	0,38	
MN01060004	0,1500	m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	15,37	
%CIND	0,5903	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	3,54	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**62,57**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
URA10N0006		**m2**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SOLADO DE BALDOSA DE HORMIGÓN GRANALLADA GRANÍTICA I/ BASE HM-20, ARENA Y MORTERO**			
MOARC00100	0,1000	h	CAPATAZ	31,92	3,19	
MOARC00200	0,1800	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	5,24	
MOARC00400	0,2500	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	6,23	
AU30100001	0,0300	m³	MORTERO CEMENTO M-5, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	89,47	2,68	
MN26010001	0,0200	m³	ARENA DE RÍO 0/6 MM	19,22	0,38	
MN01060004	0,1500	m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	15,37	
MN2617W003	1,0500		LOSA GRANIBLOCK 50X33X6,5 SIN BISEL ÁRIDO VISTO O SIMILAR	23,90	25,10	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**58,19**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS			
URA10N0007			**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SOLADO DE BALDOSA HIDRÁULICA DE HORMIGÓN ACABADO PÉTREO.I/ MORTERO**			
MOARC00100	0,0500	h	CAPATAZ	31,92	1,60	
MOARC00200	0,1000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	2,91	
MOARC00400	0,1300	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	3,24	
MN2617W001	1,0500	m²	LOSA GRANIBLOCK 50X50X6,5 SIN BISEL TIERRA VISTO O SIMILAR	24,70	25,94	
AU30100001	0,0300	m³	MORTERO CEMENTO M-5, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	89,47	2,68	
%CIND	0,3637	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	2,18	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**38,55**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
URA10N0008			**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SOLADO DE BALDOSA DE HORMIGÓN GRANALLADA GRANÍTICA I/ MORTERO**			
MOARC00100	0,0500	h	CAPATAZ	31,92	1,60	
MOARC00200	0,1000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	2,91	
MOARC00400	0,1300	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	3,24	

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
AU30100001	0,0300	m³	MORTERO CEMENTO M-5, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	89,47	2,68	
MN2617W003	1,0500		LOSA GRANIBLOCK 50X33X6,5 SIN BISEL ÁRIDO VISTO O SIMILAR	23,90	25,10	
%CIND	0,3553	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	2,13	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**37,66**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
URA10N0010		**m²**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PAVIMENTO DRENANTE DE ADOQUÍN CERÁMICO 20X10X6 + CAMA DE ARENA+LOSA HORM. POROSO+ZAHORRA**			
MOARC00200	0,6300	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	18,35	
MOARC00500	0,8500	h	PEON ORDINARIO	24,27	20,63	
MQ05000010	0,2400	h	BANDEJA VIBRANTE DE 400 KG DE PESO	6,08	1,46	
MQ08100020	0,0550	h	REGLA VIBRANTE DE 4,9 M CON MOTOR DE 1,1 KW	1,45	0,08	
MQ09050300	0,0550	h	CORTADORA DE JUNTAS PARA HORMIGÓN DE DISCO DE 450 MM DE DIÁMETRO	11,99	0,66	
MQ0808W001	0,1650	h	FRATASADORA MECÁNICA DE HORMIGÓN	6,85	1,13	
MQ04060115	0,0700	h	MOTONIVELADORA DE 154 KW DE POTENCIA	154,67	10,83	
MQ05020215	0,0120	h	COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO, LISO, DE 16 T DE PESO	72,63	0,87	
MQ09020105	0,0050	h	CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO CON RAMPA DE RIEGO Y LANZA PARA UNA CAPACIDAD DE 10000 LITROS	110,94	0,55	
MN01030029	0,0530	t	ARENA LAVADA 06 MM	13,45	0,71	
MN01030018	0,0020	t	ARENAS CALIZAS	10,63	0,02	
MN2617W002	1,0000	m²	ADOQ.CERÁMICO. 20X10X6	20,98	20,98	
MN0701W005	0,1500	m³	HORMIGÓN DRENANTE	261,95	39,29	
MN01030012	0,1900	m³	ZAHORRA ARTIFICIAL	10,47	1,99	
%CIND	1,1755	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	7,05	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**124,60**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			
URA40N0001		**m**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BORDILLO DE GRANITO GRIS DE 15x28x80 cm.**			
MOARC00100	0,0300	h	CAPATAZ	31,92	0,96	
MOARC00200	0,0400	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	1,16	
MOARC00600	0,1500	h	AYUDANTE	26,37	3,96	
MOARC00500	0,3000	h	PEON ORDINARIO	24,27	7,28	
MQ04020010	0,0200	h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA	65,17	1,30	
MN0802W001	1,0000	m	BORDILLO DE GRANITO GRIS DE 15X28 CM	15,20	15,20	
MN01070008	0,0060	m³	MORTERO CEMENTO 13 M-160	56,79	0,34	
AU10100001	0,0330	m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	2,71	
%CIND	0,3291	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,97	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**34,88**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
URA40N0002		**m**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN RIGOLA DE HORMIGÓN HM/20, DE SECCIÓN DE 25X25 CM., EJECUTADA IN SITU**			
MOARC00200	0,1100	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	3,20	
MOARC00400	0,1100	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	2,74	
MN01010001	0,0300	m³	AGUA	0,52	0,02	
MN01060004	0,0180	m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	1,84	
MN01050001	0,0010	t	CEMENTO PORTLAND CEM IIB-S32,5	100,00	0,10	
MQ0806W001	0,0320	h	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	65,27	2,09	
MQ08100020	0,0700	h	REGLA VIBRANTE DE 4,9 M CON MOTOR DE 1,1 KW	1,45	0,10	
%CIND	0,1009	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,61	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**10,70**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
URAN000006		**m²**	**FORMACION DE ALCORQUES. MULCH LEÑOSO**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**6,25**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
URAN000007		**m**	**ENCINTADO DE ALCORQUE/ZONA VERDE CON PLETINA DE ACERO GALVANIZADO O ACERO CORTEN E=8MM, H=150MM**			
MOARC00100	0,7500	h	CAPATAZ	31,92	23,94	
MOARC00200	1,2000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	34,94	
MN0302W001	1,2500	kg	ACERO LAMINADOS 275JR + HDG (EN 10025-2 / EN ISO 1461)	2,62	3,28	
%CIND	0,6216	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	3,73	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			COSTE UNITARIO TOTAL			**65,89**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
URAN000010		**m**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BORDILLO DE GRANITO GRIS DE 20x28x80 cm.**			
MOARC00100	0,0300	h	CAPATAZ	31,92	0,96	
MOARC00200	0,0400	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	1,16	
MOARC00600	0,1500	h	AYUDANTE	26,37	3,96	
MOARC00500	0,3000	h	PEON ORDINARIO	24,27	7,28	
MQ04020010	0,0200	h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA	65,17	1,30	
MN0802W002	1,0000	ud	BORDILLO DE GRANITO GRIS DE 20X28 CM	25,60	25,60	
MN01070008	0,0060	m³	MORTERO CEMENTO 13 M-160	56,79	0,34	
AU10100001	0,0330	m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	2,71	
%CIND	0,4331	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	2,60	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**45,91**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS			
URC010adac		**m**	**Metalezko sare-itxitura, bihurdura bakuna | Cerramiento de malla metálica simple torsión (D/NNI/R/A)**			
MOARC00100	0,0090	h	CAPATAZ	31,92	0,29	
MOARC00200	0,0900	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	2,62	
MOARC00600	0,0900	h	AYUDANTE	26,37	2,37	
MOARC00400	0,2700	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	6,73	
MQ04020005	0,0260	h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 65 KW DE POTENCIA	58,07	1,51	
MN01100001	0,0500	kg	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO	1,64	0,08	
MN04020002	1,0000	m	ENREJADO DE MALLA METÁLICA SIMPLE TORSIÓN DE H=2,05 M DE ALTURA, I/PP DE POSTES GALVANIZADOS	21,43	21,43	
AU10100001	0,0360	m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	2,95	
%CIND	0,3798	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	2,28	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**40,26**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS			
URC020abdac		**u**	**1 eta 2 orriko itxiturarako atea | Puerta para cerramiento de 1 y 2 hojas (D/NNI/R/A)**			
MOARC00100	0,0500	h	CAPATAZ	31,92	1,60	
MOARC00200	0,2500	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	7,28	
MOARC00600	0,2500	h	AYUDANTE	26,37	6,59	
MOARC00400	0,5000	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	12,46	
MQ04020000	0,0300	h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	1,69	
MN04010001	1,0000	u	PUERTA DE DOS HOJAS, FORMADA POR PERFILES DE ACERO GALVANIZADO Y MALLA DE TRIPLE TORSIÓN	446,60	446,60	
AU10100001	0,1080	m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	8,86	
%CIND	4,8508	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	29,10	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**514,18**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			
URF01N200		**ud**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ARQUETA PARA VÁVULA DE SECCIONAMIENTO**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**325,10**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
URF01N201		**ud**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ARQUETA PARA VÁVULA DE INSPECCIÓN**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**210,00**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS			
URFA10N001		**ud**	**SUM Y COLOCACIÓN DIFUSOR 1804 SAM-PRS**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**29,15**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
URFA10N002		**ud**	**SUM Y COLOCACIÓN COLLARÍN FUNDICIÓN BELGICAST D32**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**23,63**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
URFA10N003		ud	SUM Y COLOCACIÓN T ENCHUFE HEMBRA ISIFLO			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			24,66
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
URFA10N004		ud	SUM Y COLOCACIÓN CODO 90H LATÓN PE ISIFLO			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			22,89
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
URFA10N005		ud	SUM Y COLOCACIÓN ELECTROVÁLVULA 2" PGA200			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			567,73
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS			
URFA10N006		ud	SUM Y COLOCACIÓN PROGRAMADOR WIFI HCC-800-PL 8 ESTACIONES DE HUNTER			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			993,68
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
URFA10N007		ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MÓDULO DE DECODIFICADORES EZDM			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			430,44
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
URFA10N008		ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DECODIFICADOR DE 1 ESTACIÓN EZ-1			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			138,78
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
URFA10N009		ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ARQUETA DE RIEGO DE PE. DIM 60X60X32			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			57,26
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS			
URFA10N010		ud	ACOMETIDA DE RIEGO PARA JARDINES			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			2.474,69
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
URFA10N011		ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ARMARIO PARA PROGRAMADOR			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			1.344,33
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS			
URFA10N012		ml	TOMA ELÉCTRICA 1 TPCØ110/DN-0,6-1 Kv/2X2,5 mm/mm2			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			5,75
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
URFA10N013		m	TOMA ELÉCTRICA 1 TPCØ110/DN-0,6-1 Kv/2X6 mm/mm2			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			7,10
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
URFA10N100		P.A.	P.A. A JUSTIFICAR PARA ESTUDIO DETALLADO DE LA RED DE RIEGO MUNICIPAL			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			2.000,00
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS			
URFA10N101		ud	TRASLADO PUNTOS DE ACOMETIDA RED DE RIEGO			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			75,00
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS			
URFA10N102		ud	INCLUSIÓN DE ASPERSORES NUEVOS EN LA RED DE RIEGO			

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**125,00**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS			
URFA10N103		**m**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO POR GOTEO**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**32,00**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS			
URFA10N300		**ud**	**TRASLADO DE PUNTOS DE ASPERSIÓN**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**48,00**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS			
URFN000001		**ud**	**SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMARIO O BLOQUE TECNICO**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**15.590,07**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS			
URFN000002		**ud**	**SUMINISTRO Y MONTAJE MARQUESINA DE ANDÉN**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**47.794,23**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS			
URFN000003		**ud**	**SUMINISTRO Y MONTAJE TOTEM IDENTIFICATIVO**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**5.038,40**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			
URFN000004		**m²**	**SUMINISTRO Y MONTAJE VINILO EN MASAS DE ACIDO INCLUSO COLOCACION**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**37,21**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS			
URFN000005		**ud**	**ARQUETA FABRICADA "IN SITU" PARA LLEGADA DE CONDUCCIONES AL BLOQUE TÉCNICO**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**4.200,00**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS EUROS			
URFN000006		**ud**	**SUM. Y COLOC. TAPA EMBALDOSABLE**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**150,00**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS			
URFN000007		**ud**	**CIERRE PROVISIONAL DE MARQUESINA CON PUERTA DE MADERA**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**593,68**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
URFN000100		**ud**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN LED MARQUESINAS PARADAS**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**1.400,00**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS EUROS			
URFN000200		**ud**	**SUM. Y COLOC. TRAMPILLA EN PAÑOS CONTIGUOS EN MINUTRAN INTEGRADA EN MARQUESINA 1,5X1,2 M**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**1.869,00**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS			
URFN000201		**ud**	**SUM. Y COLOC. TRAMPILLA EN PAÑOS CONTIGUOS EN MINUTRAN INTEGRADA EN MARQUESINA 2,1X0,7 M**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**1.869,00**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS			
VIAN000001		**ud**	**SUMINSTRO, MONTAJE Y ENSAMBLAJE DE ESCAPE DE TANGENTE 1/6 Y RADIO 50**			
MOARC00100	24,0000	h	CAPATAZ	31,92	766,08	
MOARC00200	24,0000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	698,88	
MOARC00400	24,0000	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	597,84	

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MQ14000010	24,0000	h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 55 T	171,69	4.120,56	
MQ11070060	24,0000	h	DUMPER BIVIAL	81,29	1.950,96	
MQ04020000	24,0000	h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	1.352,16	
MQ11020015	6,0000	h	EQUIPO DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 3 KW	23,99	143,94	
MQ16000200	6,0000	h	SIERRA DE DISCO	6,67	40,02	
MQ11011100	3,0000	h	MOTOSIERRA DE CARRILES DE 3 KW DE POTENCIA	9,99	29,97	
MQ11010900	6,0000	h	MOTOBARRENADORA DE TRAVIESAS DE 4 KW DE POTENCIA	7,99	47,94	
MQ11010800	6,0000	h	MOTOTALADRADORA DE CARRILES DE 1,5 KW DE POTENCIA	5,98	35,88	
MQ16000105	6,0000	h	TALADRO PERCUTOR ELÉCTRICO MEDIO	1,50	9,00	
MQ11011000	3,0000	h	MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW DE POTENCIA	10,30	30,90	
MQ11011005	6,0000	h	MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS HIDRAÚLICA DE 4,9 KW DE POTENCIA	13,82	82,92	
MQ1101W001	3,0000	h	EMBRIDADORA	23,48	70,44	
MQ1101W002	3,0000	h	ESMERILADORA FLEXO GEISMAR	20,10	60,30	
MQ1101W003	3,0000	h	DESBARBADORA GEISMAR	33,81	101,43	
MQ1101W004	3,0000	h	LIBERADOR DE TENSIONES GEISMAR	23,48	70,44	
MQ1101W005	3,0000	h	CARRO COLOCADOR	88,55	265,65	
MQ11011300	6,0000	h	PÓRTICO PARA MONTAJE DE VIA EN PLACA	349,65	2.097,90	
MQ1101W006	3,0000	h	EQUIPO COMPLETO DE SOPLETE	80,73	242,19	
MN1708W001	1,0000	ud	SUMINSTRO DE ESCAPE RECTO DE RADIO 50, TANGENTE 1/6	143.575,20	143.575,20	
MN1708W002	7,7107	ud	CARGAS DE SOLDADURA	372,60	2.873,01	
MN1708W003	1,0000	ud	CAUCHOS DE AMORTIGUACIÓN Y MATERIAL SINTÉTICO	14.904,00	14.904,00	
%CIND	1.741,6761	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	10.450,06	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**184.617,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

VIAN000002		**ud**	**DOBLE DIAGONAL TALONABLE DE TANGENTE 1/6 R=50 M ENTREEJE 3,5 M**			
MOARC00100	26,0000	h	CAPATAZ	31,92	829,92	
MOARC00200	26,0000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	757,12	
MOARC00400	26,0000	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	647,66	
MQ14000010	26,0000	h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 55 T	171,69	4.463,94	
MQ11070060	26,0000	h	DUMPER BIVIAL	81,29	2.113,54	
MQ04020000	26,0000	h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	1.464,84	
MQ11020015	6,0000	h	EQUIPO DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 3 KW	23,99	143,94	
MQ16000200	8,0000	h	SIERRA DE DISCO	6,67	53,36	
MQ11011100	4,0000	h	MOTOSIERRA DE CARRILES DE 3 KW DE POTENCIA	9,99	39,96	
MQ11010900	8,0000	h	MOTOBARRENADORA DE TRAVIESAS DE 4 KW DE POTENCIA	7,99	63,92	
MQ11010800	8,0000	h	MOTOTALADRADORA DE CARRILES DE 1,5 KW DE POTENCIA	5,98	47,84	
MQ16000105	8,0000	h	TALADRO PERCUTOR ELÉCTRICO MEDIO	1,50	12,00	
MQ11011000	4,0000	h	MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW DE POTENCIA	10,30	41,20	
MQ11011005	8,0000	h	MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS HIDRAÚLICA DE 4,9 KW DE POTENCIA	13,82	110,56	
MQ1101W001	4,0000	h	EMBRIDADORA	23,48	93,92	
MQ1101W002	4,0000	h	ESMERILADORA FLEXO GEISMAR	20,10	80,40	
MQ1101W003	4,0000	h	DESBARBADORA GEISMAR	33,81	135,24	
MQ1101W004	4,0000	h	LIBERADOR DE TENSIONES GEISMAR	23,48	93,92	
MQ1101W005	4,0000	h	CARRO COLOCADOR	88,55	354,20	
MQ11011300	8,0000	h	PÓRTICO PARA MONTAJE DE VIA EN PLACA	349,65	2.797,20	
MQ1101W006	4,0000	h	EQUIPO COMPLETO DE SOPLETE	80,73	322,92	
MN1708W004	1,0000	ud	SUMINSTRO DE DOBLE DIAGONAL TALONABLE 1/6 R50	178.500,25	178.500,25	
MN1708W002	14,5600	ud	CARGAS DE SOLDADURA	372,60	5.425,06	
MN1708W003	2,0000	ud	CAUCHOS DE AMORTIGUACIÓN Y MATERIAL SINTÉTICO	14.904,00	29.808,00	
%CIND	2.284,0091	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	13.704,05	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**242.104,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

VIAN000003 **ud** **ESTUCHADO SISTEMA SEDRA PARA CUALQUIER APARATO DE VÍA CON CARRIL Ri54**

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL 12.642,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

VIAN000004 **ud** **PINTADO DE APARATOS DE VÍA EN UIC54 Ó Ri60N CON PINTURA DE PROTECCIÓN EDILON-EDITACK**

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL 2.744,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

VIAN000200 **ud** **SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJAS DE CALENTADORES DE AGUJAS PARA APARATO DE VÍA**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**9.250,17**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS			
VIAN000201		**ud**	**CAJÓN EMBEBIDO EN HORMIGÓN DE CAJA DE VÍA PARA ALOJAR CIRCUITO DE VÍA 0,6X1,90 M**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**444,51**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
VICA10a		**t**	**Erreiaren hornidura 54E1 | Suministro de carril 54E1**			
MN17082359	1,0000	t	CARRIL 54E1	1.319,71	1.319,71	
%CIND	13,1971	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	79,18	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**1.398,89**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
VICA10c		**t**	**Erreiaren hornidura 60R2 | Suministro de carril 60R2**			
MN17082362	1,0000	t	CARRIL 60R2	1.517,66	1.517,66	
%CIND	15,1766	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	91,06	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**1.608,72**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS			
VICA20c		**ud**	**54E1/60R2 kupoi mistoaren hornidura, erabili edo pilatu den lekuraino|Sum. cupón mixto 54E1/60R2 hasta lugar empleo o acopio**			
MN17082361	1,0000	ud	CUPON MIXTO 54/60R1	492,20	492,20	
%CIND	4,9220	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	29,53	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**521,73**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS			
VICB10aadc		**m**	**Pilatze-karga | Carga en acopio | (D/NNI/A)**			
MOARC00100	0,0003	h	CAPATAZ	31,92	0,01	
MOARC00200	0,0025	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	0,07	
MOARC00400	0,0025	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	0,06	
MQ06020100	0,0025	h	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	81,56	0,20	
MN17012000	0,0200	ud	ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.	8,28	0,17	
%CIND	0,0051	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,03	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**0,54**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
VICB20aadc		**m**	**Deskarga trazaduran | Descarga en traza | (D/NNI/A)**			
MOARC00100	0,0003	h	CAPATAZ	31,92	0,01	
MOARC00200	0,0030	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	0,09	
MOARC00400	0,0030	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	0,07	
MQ06020100	0,0030	h	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	81,56	0,24	
MN17012000	0,0200	ud	ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.	8,28	0,17	
%CIND	0,0058	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,03	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**0,61**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS			
VICB30aaadc		**m**	**Erreia pilaketatik/entrega-puntutik trazara garraiatzea | Transporte carril desde acopio/punto de entrega a traza | (D/NNI/A)**			
MOARC00100	0,0005	h	CAPATAZ	31,92	0,02	
MOARC00200	0,0025	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	0,07	
MOARC00400	0,0025	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	0,06	
MQ06020100	0,0025	h	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	81,56	0,20	
%CIND	0,0035	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,02	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**0,37**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS			
VICC30aadac		**ud**	**6<=L<12 motatako kupio mistoa jartzea | Montaje de cupón mixto de cualquier tipo y longitud 6<=L<12 | (D/NNI/R/A)**			
MOARC00100	0,1200	h	CAPATAZ	31,92	3,83	
MOARC00200	1,2000	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	34,94	
MOARC00400	1,2000	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	29,89	
MQ11011000	0,0711	h	MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW DE POTENCIA	10,30	0,73	
MQ11010800	0,0105	h	MOTOTALADRADORA DE CARRILES DE 1,5 KW DE POTENCIA	5,98	0,06	
MQ04020000	0,0230	h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	1,30	

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MQ11011100	0,8000	h	MOTOSIERRA DE CARRILES DE 3 KW DE POTENCIA	9,99	7,99	
MN17012000	0,7200	ud	ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.	8,28	5,96	
MN17042100	4,0000	ud	BRIDA DE VARIOS USOS QUE PERMITAN LOS BATEOS	15,03	60,12	
%CIND	1,4482	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	8,69	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**153,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

VICD10N001 **ud** **SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA PARA CARRIL TIPO UIC54 Y RI60N DE CALIDAD 90-A EN UN SOLO HILO**

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL 369,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

VIHA20N001 **ud** **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TOPERA DE VIA FRENANTE MARCA RAWIE O SIMILAR DE LONGITUD TOTAL DE 2.400 MM**

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL 14.413,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

VIPC20N001 **m²** **SUM. Y COLOC. MANTA (FSM) BAJO PLACA EN VÍA SIN BALASTO**

MOARC00500	0,0360	h	PEON ORDINARIO	24,27	0,87	
MOARC00100	0,0036	h	CAPATAZ	31,92	0,11	
MOARC00200	0,0080	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	0,23	
MQ14050700	0,0360	h	ELEVADOR PORTA PALET	28,00	1,01	
MN01092034	4,0000	ud	SELLANTE O ELEMENTO DE UNIÓN PARA MANTA ANTIVIBRATORIA	1,16	4,64	
MN01092036	1,0000	m²	MANTA DE POLIURETANO ALTA PRESTACIÓN VIA EN PLACA	97,20	97,20	
%CIND	1,0406	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	6,24	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**110,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

VISA12N001 **m** **SUMINISTRO DE SISTEMA DE VÍA EMBEBIDO TIPO SEDRA PARA CARRIL RI60N O UIC54, CON BLOQUES DE CAUCHO**

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL 258,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

VISA12N002 **m** **CURVADO DE CARRIL UIC Ó Ri60N PARA RADIOS MENORES DE 65 M**

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL 24,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

VISA12adac **m** **Errail babestua duen plaka bidezko trenbidearen muntaketa | Montaje vía en placa con carril enchaquetado | (D/NNI/R/A)**

MOARC00100	0,9845	h	CAPATAZ	31,92	31,43	
MOARC00500	1,8480	h	PEON ORDINARIO	24,27	44,85	
MOARC00200	1,8480	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	53,81	
MOARC00400	1,8480	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	46,03	
MQ14000000	0,0308	h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	3,70	
MQ11011300	0,0550	h	PÓRTICO PARA MONTAJE DE VIA EN PLACA	349,65	19,23	
MQ04020010	0,0308	h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA	65,17	2,01	
%CIND	2,0106	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	12,06	
			COSTE UNITARIO TOTAL			**213,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

VISA90adac **m** **Trenbidearen muntaketa trabesa monolitikoekin ta euskailuekin | Montaje vía traviesas monolíticas y sujeciones | (D/NNI/R/A)**

MOARC00100	0,8950	h	CAPATAZ	31,92	28,57	
MOARC00200	1,6800	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	48,92	
MOARC00400	1,6800	h	PEON ESPECIALISTA	24,91	41,85	
MQ14000000	0,2461	h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	29,58	
MQ11011005	0,3847	h	MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS HIDRAÚLICA DE 4,9 KW DE POTENCIA	13,82	5,32	
MN17042100	0,1100	ud	BRIDA DE VARIOS USOS QUE PERMITAN LOS BATEOS	15,03	1,65	
MQ11011300	0,0500	h	PÓRTICO PARA MONTAJE DE VIA EN PLACA	349,65	17,48	
MN17012000	0,1500	ud	ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.	8,28	1,24	
%CIND	1,7461	%	COSTES INDIRECTOS	6,00	10,48	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			COSTE UNITARIO TOTAL			**185,09**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS			
VISAN00001		**ud**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BLOQUE ELÁSTICO, ESTANCO TIPO ESTÁNDAR TSBA433**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**122,71**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS			
VISAN00004		**m**	**SUMINISTRO Y MONTAJE CONTRACARRILES DE ACERO GALVANIZADO**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**17,90**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
VISAN00005		**m**	**TRATAMIENTO AISLANTE CONTRACARRILES**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**16,22**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS			
VISAN00006		**ud**	**SUMINISTRO Y MONTAJE RIOSTRA AISLANTE CON AISLAMIENTO CENTRAL**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**106,13**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
VISAN00007		**m**	**SUMINISTRO Y MONTAJE IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE CARRILES POR ML DE VÍA**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**35,13**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
VISAN00200		**m**	**CÁLCULO Y MATERIALIZACIÓN DE TRAZADO DE VÍA EN PLANTA Y ALZADO**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**13,50**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
YCB050		**m²**	**PLATAFORMA PASO DE VEHÍCULOS SOBRE ZANJA**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**3,83**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS			
YCB060		**m**	**TOPE CAMIONES**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**13,89**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
YCB070		**m**	**BARANDILLA BORDE DE EXCAVACIÓN**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**12,80**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
YPC020		**mes**	**ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIO**			
			Sin descomposición			
			COSTE UNITARIO TOTAL			**250,99**
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			